KLINIKA KARDIOLOGII

KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ

Nawiewy zgrupowane o wydajności zsumowanej 1m³/s, Nw=12kW, U=230V~50Hz, m=180kg, wyposażone w przepływ. zaworki nawiewne, zasilanie z rozdzielni ogólnej, wentylatory dachowe, sterowanie z centrali wentylacyjnej, wyprowadzenie przez dach, wentylatory dachowe, sterowanie z centrali wentylacyjnej, wyprowadzenie przez dach, kanały izolowane akustycznie, montowane pod stropem.

kanały obudować do klasy REI120

UWAGI I OZNACZENIA:

- – klimatyzator kasetonowy Qch=7.1kW, Qn=8.0kW, Ne=84W, U=230V, m=20kg
- Qch-3.5kW – klimatyzator kasetonowy Qch=3.5kW, Qn=4.0kW, Ne=84W, U=230V, m=20kg
- Qch-4.5kW – klimatyzator kasetonowy Qch=4.0kW, Qn=4.5kW, Ne=84W, U=230V, m=20kg
- – klimatyzator ścienny Qch=2.0kW, Qn=2.5kW, m=8kg
- – wentylator łazienkowy Ne=25W, U=230V
- – nawiewnik wirowy w skrzynce rozprężnej z przepustnicą
- AL5 – nawiewnik laminarny z filtrem absolutnym
- – zawór nawiewny
- – zawór wywiewny
- – anemostat wywiewny w skrzynce rozprężnej z przepustnicą
- CAV – regulator stałego wydatku, Vconst=1000m3/h
- VAV – regulator zmiennego wydatku; 24 V AC/DC, 50/60 Hz
- CO2 – przetwornik dwutlenku węgla+czujnik kanałowy; 24 V AC/DC, 50/60 Hz wg dok. AU-EL

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA – BUDYNEK H – I PIĘTRO – KLINIKA KARDIOLOGII			
NR.	NAZWA	POW. [m²]	POSADZKA
K/1/01	KOMUNIKACJA	159.18	PŁYTKI GRESOWE
K/1/02		21.80	WYKŁADZINA PCV
K/1/03		19.11	WYKŁADZINA PCV
K/1/04	GAB. LEKARSKI	19.07	PŁYTKI GRESOWE
K/1/05	GAB. ZABIEGOWY	16.96	PŁYTKI GRESOWE
K/1/06	PRZEDSIONEK WC	4.31	PŁYTKI GRESOWE
K/1/07	WC DAMSKI	14.92	PŁYTKI GRESOWE
K/1/08	MAGAZYN	1.99	PŁYTKI GRESOWE
K/1/09	WC NPS	4.26	PŁYTKI GRESOWE
K/1/10	PRZEDSIONEK WC	5.13	PŁYTKI GRESOWE
K/1/11		9.87	PŁYTKI GRESOWE
K/1/12	GABINET EKG	16.36	PŁYTKI GRESOWE
K/1/13	PRZEDSIONEK WC	1.97	PŁYTKI GRESOWE
K/1/14	WC PRACOWN.	2.15	PŁYTKI GRESOWE
K/1/15	POK. SOCJ. PERSON.	7.09	PŁYTKI GRESOWE
K/1/16		6.04	WYKŁADZINA PCV
K/1/17	SALA OBSERWACYJNA	73.29	WYKŁADZINA PCV
K/1/18	GAB. KONSULTACYJNY	12.88	WYKŁADZINA PCV
K/1/19		18.37	WYKŁADZINA PCV
K/1/20	GAB. KONSULTACYJNY	16.57	WYKŁADZINA PCV
K/1/21	GAB. KONSULTACYJNY	16.57	WYKŁADZINA PCV
K/1/22	GAB. KONSULTACYJNY	18.56	WYKŁADZINA PCV
	SUMA	466.45	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA – BUDYNEK H – I PIĘTRO – KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ			
NR.	NAZWA	POW. [m²]	POSADZKA
K/1/01	KOMUNIKACJA	220.13	PŁYTKI GRESOWE
K/1/02	GAB. LEKARSKI	18.77	WYKŁADZINA PCV
K/1/03	GAB. LEKARSKI	19.93	WYKŁADZINA PCV
K/1/04	GAB. LEKARSKI	20.47	WYKŁADZINA PCV
K/1/05	GAB. LEKARSKI	20.21	WYKŁADZINA PCV
K/1/06	POK. SOC. PACJENT.	30.21	WYKŁADZINA PCV
K/1/07	KOMUNIKACJA	58.88	PŁYTKI GRESOWE
K/1/08	SALA PODAŃ	108.30	WYKŁADZINA PCV
K/1/09	GAB. LEKARSKI	19.45	WYKŁADZINA PCV
K/1/10	MAGAZYN	2.98	PŁYTKI GRESOWE
K/1/11	GAB. LEKARSKI	12.10	WYKŁADZINA PCV
K/1/12	GAB. LEKARSKI	10.08	WYKŁADZINA PCV
K/1/13	PRZEDSIONEK	6.87	PŁYTKI GRESOWE
K/1/14	GAB. LEKARSKI	13.87	WYKŁADZINA PCV
K/1/15	GAB. PIEL. ODDZIAŁ.	9.93	WYKŁADZINA PCV
K/1/16	POM. SOC. PRACOW.	15.28	PŁYTKI GRESOWE
K/1/17	POM. PORZĄDKOWE	3.60	PŁYTKI GRESOWE
K/1/18	GABINET PODAŃ 2	11.73	WYKŁADZINA PCV
K/1/19	WC PERSONELU	1.82	PŁYTKI GRESOWE
K/1/20	PRZEDS. WC PERSONELU	2.73	PŁYTKI GRESOWE
K/1/21	MAGAZYN	3.40	WYKŁADZINA PCV
K/1/22	GAB. ZABIEGOWY	31.10	WYKŁADZINA PCV
K/1/23	PRZEDSIONEK WC	4.12	PŁYTKI GRESOWE
K/1/24	WC MĘSKI	11.80	PŁYTKI GRESOWE
K/1/25	WC NPS	4.13	PŁYTKI GRESOWE
K/1/26	PRZEDSIONEK WC	4.18	PŁYTKI GRESOWE
K/1/27	WC DAMSKI	11.39	PŁYTKI GRESOWE
K/1/28	PRZEDS. WC PERSONELU	2.58	PŁYTKI GRESOWE
K/1/29	WC PERSONELU	1.68	PŁYTKI GRESOWE
K/1/30	SEKRETARIAT KLINIKI	29.09	WYKŁADZINA PCV
K/1/31	POM. PRZECH. AKT	11.97	WYKŁADZINA PCV
K/1/32	SEKRETARIAT 2	8.08	PŁYTKI GRESOWE
		0.00	
		0.00	
		0.00	
K/1/34	GAB. KIEROWN. KLINIKI	25.26	WYKŁADZINA PCV

K/1/35	PRZEDSIONEK	6.28	PŁYTKI GRESOWE
	SUMA	762.40	

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z listą części. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przejrzą budowlanych, przejść, przebić oraz skontrolować i wyeliminować kolizje z pozostałymi instalacjami powstałymi przy wykonaniu prac budowlanych nie przewidzianie powyższą dokumentacją. Opisy powtarzane i oczywiste kanałów, kształtek i elementów wentylacyjnych pominięto.

UWAGI:

- * – kanały oznaczone * należy wykonać z luźną ramką
- D – kształtki oznaczone "D" należy wykonać po domiarze na budowie
- RW – klapy rewizyjne
- – przepustnice regulacyjne
- – trójnik rozdzielczy inst. freonowej

Ch1 ø750/22°

Ch2 ø9.50/19.0

Ch3 2x96.4/9.5

Ch4 ø96.4/9.5 2x96.4/12.7

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII, KLINIKI ONKOLOGII DZIENNEJ I CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH W BUDYNKU H UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA NR 77/1, AM-14, OBRĘB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW, UL. BOROWSKA, 50-556 WROCŁAW
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA – WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
INWESTOR:	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO
ADRES INWESTORA:	UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urządz. ciep., went.,gaz., wod i kan.	mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOS/06 – PODPIS
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urządz. ciep., went.,gaz., wod i kan.	mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr 005/0422/PWBS/17 – PODPIS

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:100/793x610mm	PW	16.04.2018	IS/5

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

BIS MARIUSZ NIEBUDEK