
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Klinika Geriatrii remont sanitariatów -Węzeł sanitarny nr. 2 - brudownik
ADRES INWESTYCJI : ul. M.C. Skłodowskiej 66-68
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul. Skłodowskiej - Currie 58, Wrocław
BRANŻA : Budowlana, instalacyjna , elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **0.00 zł**

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sanitariaty Klinika Geriatrii					
1		Węzeł sanitarny nr 2 - brudownik			
1.1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natrysk	kpl.		
d.1.					
1	analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż uchwytych do w-c	szt.		
d.1.					
1	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-02 2003-07	ROZBIÓRKA Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1.					
1	analogia	1.94*(1.30+0.20)	m ²	2.910	
				RAZEM	2.910
6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
d.1.					
1		01.94*2.34	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
7	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.1.					
1		01.94*2.34	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
8	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.					
1		2.00*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
				RAZEM	17.120
9	kalkulacja własna	Kontener do gruzu	szt		
d.1.					
1		<Wyliczenie ilości gruzu> <z poz 5>2.910*0.05 <z poz 6,7>4.54*0.08 <z poz 8>17.120*0.02 <inne> 2.00 A (obliczenia pomocnicze) 2.851*1.50 B (obliczenia pomocnicze)		0.146 0.363 0.342 2.000 =====	
				2.851 4.277 =====	
		1	szt	4.277 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Ustawienie rynny do gruzu -liczone w węźle nr 1	m		
d.1.	0901-06				
1	analogia	0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
11	KNR 4-04	Rozebranie rynny do gruzu -liczone w węźle nr 1	m		
d.1.	0901-07				
1	analogia	0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
12		Wynajem rur zsypanych 1 zeataw -liczone w węźle nr 1	kpl		
d.1.	wycena in-				
1	dywidual-	0	kpl	0.000	
	na			RAZEM	0.000
1.2 Posadzki					
13	KNR AT-	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych -	m ²		
d.1.	23 0101-01	oczyszczenie i zmycie podłoża			
2		1.94*2.34	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
14	KNR 19-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego o gr.	m ²		
d.1.	01 0914-04	35 mm z zatarciem na gładko z wykonaniem spadków pod odwod-			
2		nienie liniowe	m ²	4.540	
		1.94*2.34		RAZEM	4.540
15	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy	m ²		
d.1.	0502-01 +	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za każde			
2	ZKNR C-2	następne gruntowanie	m ²	4.540	
	0502-08	1.94*2.34		RAZEM	4.540
16	NRRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozi-	m ²		
d.1.	202 1130-	mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
2	01	1.94*2.34	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek antypoślizgowych , układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
2		1.94*2.34	m ²	4.540	
				RAZEM	4.540
1.3 Ściany , sufity-wykończenie					
18	KNR-W 2-	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych	m ²		
d.1.	02 2003-08	na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym			
3		jednowarstwo 75-01	m ²	2.910	
		1.94*(1.30+0.20)		RAZEM	2.910
19	KNR K-04	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.	0101-01				
3		2.34*1.94*1.20	m ²	5.448	
				RAZEM	5.448
20	NRRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - po-	m ²		
d.1.	202 1134-	wierzchnie poziome sufity			
3	01	2.34*1.94*1.20	m ²	5.448	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.448
21	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.		2.34*1.94*1.20	m ²	5.448	
3				RAZEM	5.448
22	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- sufity	m ²		
d.1.		2.34*1.94*1.20	m ²	5.448	
3				RAZEM	5.448
23	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża ścian - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.		(4.00-2.00)*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
3				RAZEM	17.120
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany	m ²		
d.1.		(4.00-2.00)*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
3				RAZEM	17.120
25	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.		(4.00-2.00)*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
3				RAZEM	17.120
26	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1.		(4.00-2.00)*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
3				RAZEM	17.120
27	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
d.1.		2.00*2*(2.34+1.94)	m ²	17.120	
3				RAZEM	17.120
28	KNR-W 4-01 1209-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.1.		0.50*0.50*2	m ²	0.500	
3				RAZEM	0.500
1.4 Instalacje sanitarne					
29	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.		1<zlew >	podej.	1.000	
4				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.		1	podej.	1.000	
4				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 0229-04	Zlew do celów porządkowych ze stali nierdzewnej na ścianie	szt.		
d.1.		1	szt.	1.000	
4				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z dwoma zaworami podzlewowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 4	KNR 2-15 0112-01	Zawór kulowy gwintowany DN15 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1. 4	kalk. własna	Montaż stelaży do WC 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1. 4	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy montowane na stelażu do zabudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1. 4	KNR 2-15 0112-01	Zawór do maceratora 1/2"/3/4" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1. 4	KNR 2-17 0205-01 analogia	Wentylator o średnicy otworu ssącego 125 mm ze skrzynką tłumiacą- mon też wentylatora w oknie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5 Instalacje elektryczne					
38 d.1. 5	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1. 5	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przelącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1. 5	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana kinkietów w pom. natrysku 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1. 5	kalkulacja własna	Roboty elektryczne - sprawdzenie instalacji , wykonanie instalacji dla wentylatora i maceratora 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000