
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki 4.132- Klinika Neurologii
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 01.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **0.00 zł**

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki 4.132					
1 Rozbiórki					
1	KNR 2-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną typu tarket - Zerwanie okładziny ściennej typu tarket	m ²		
d.1	1514-02				
	analogia	2.50*(1.90+2.03+2.05*1.30)-0.90*2.00	m ²	14.69	
				RAZEM	14.69
2	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	02 1123-02	rulonowe- Zerwanie			
	analogia	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
3	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	02 0141-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	02 0234-06	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.		
d.1	02 0234-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	02 0234-08	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm 1	szt.		
d.1	02 0233-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach z wykonaniem spadku do odpływu liniowego	m ²		
d.1	01 0211-01	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
9	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie - 10mm	m ²		
d.1	0103-02	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
10	kalkulacja	Wyniesienie z trzeciego piętra budynku gruzu , materiałów z demontażu , wywiezienie na wysypisko	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Ściany i sufity					
11	KNR K-04	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.2	0101-01	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchni poziome sufity	m ²		
d.2	202 1134-01	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	01 1204-01	1.90*2.03+2.05*1.30	m ²	6.52	
				RAZEM	6.52

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią drzwi ,grzejnika pozostających urządzeń sanitarnych 10	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
15	ZKNR C-2 0311-05 ściany	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni pionowej 2.50*(1.90+2.03)	m ² m ²	9.83	
				RAZEM	9.83
16	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej 2.50*3	m m	7.50	
				RAZEM	7.50
17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej 2.50*(1.90+2.03+2.05*1.30)-0.90*2.00	m ² m ²	14.69	
				RAZEM	14.69
3 Posadzki					
18	KNR AT-d.3 23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.90*2.03+2.05*1.30	m ² m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
19	NRRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome - posadzki Krotność = 2 2.90*3.80+2.45*(7.05+11.70)	m ² m ²	56.96	
				RAZEM	56.96
20	ZKNR C-2 d.3 0311-01	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 - gruntowanie podłoża 1.90*2.03+2.05*1.30	m ² m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
21	ZKNR C-2 d.3 0311-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni poziomej 1.90*2.03+2.05*1.30	m ² m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
22	ZKNR C-2 d.3 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 3.35*2+1.90+2.05	m m	10.65	
				RAZEM	10.65
23	NRRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.90*2.03+2.05*1.30	m ² m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
24	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych , układanych metodą zwykłą 1.90*2.03+2.05*1.30	m ² m ²	6.52	
				RAZEM	6.52
4 Instalacje sanitarne , uchwyty dla niepełnosprawnych					
25	KNR-W 2-d.4 15 0218-01 analogia	Odwodnienia liniowe z niskim syfonem dł 0,90m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR-W 2-d.4 15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm <umywalka> 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 2- d.4 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <umywalka, odwodnienie liniowe> 1+1	podej. podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 2- d.4 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2- d.4 15 0137-01	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 2- d.4 15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2- d.4 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2- d.4 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt - montaż po wykonaniu posadzki - w-c z odzysku 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	d.4 analiza in- dywidual- na	Poręcz prosta dł. 600 mm, 1 kpl -2 szt do umywalki 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	d.4 analiza in- dywidual- na 2/6 2/7	Montaż uchwyty do wc Poręcz wc z mocowaniem podłogowo-ściennym (1 kpl- 2 szt) 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00