

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI** : **Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego - Izolatka Odcinek Dzieci Starszych**  
**ADRES INWESTYCJI** : **Chalubinskiego 2-2a Wrocław**  
**INWESTOR** : **Uniwersytecki Szpital Kliniczny**  
**ADRES INWESTORA** : **ul.Borowska 213**  
**BRANŻA** : **Budowlana, instalacyjna , elektryczne**

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : **DUO**  
**DATA OPRACOWANIA** : **08.2018**

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **0.00 zł**

---

**Słownie:** zero i 00/100 zł

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**08.2018**

**Data zatwierdzenia**

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Klinika Endokrynologii Odcinek Dzieci starszych - Izolatka</b>							
<b>1 Izolatka - rozbioriki, roboty budowlane</b>							
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0821-08</b>	Rozebranie okładziny ściennej		m <sup>2</sup>	1.50* (1.00+ 0.76) = 2.640	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0335-01</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej		szt.	1	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0338-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	1	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0326-02</b>	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł		m	1	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR AT-22 0101-03</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonaniem okładzin ściennych -dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe		m <sup>2</sup>	2.00* (1.00+ 0.76) = 3.520	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami - na klej		m <sup>2</sup>	2.00* (1.00+ 0.76) = 3.520	0.00	0.00
7 d.1	<b>KNR 4-01 0819-09</b>	Wymiana płytek okładzinowych ściennych-pierwsza		płyt.	2	0.00	0.00
8 d.1	<b>KNR 4-01 0819-10</b>	Wymiana płytek okładzinowych ściennych - każda nast.		płyt.	6	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>Sciany , sufity, malowanie</b>						
9 d.2	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie		m <sup>2</sup>	2.84*4.94 = 14.030	0.00	0.00
10 d.2	<b>NRRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity		m <sup>2</sup>	2.84*4.94 = 14.030	0.00	0.00
11 d.2	<b>KNR-W 2-02 2011-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	2.84*4.94 = 14.030	0.00	0.00
12 d.2	<b>KNR K-04 0201-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem- sufity		m <sup>2</sup>	2.84*4.94 = 14.030	0.00	0.00
13 d.2	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża ścian - oczyszczenie i zmycie		m <sup>2</sup>	3.42*2*(4.94+2.84)-1.50*3.10-2.00*(1.00+0.76) = 45.045	0.00	0.00
14 d.2	<b>NRRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany		m <sup>2</sup>	3.42*2*(4.94+2.84)-1.50*3.10-2.00*(1.00+0.76) = 45.045	0.00	0.00
15 d.2	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	3.42*2*(4.94+2.84)-1.50*3.10-2.00*(1.00+0.76) = 45.045	0.00	0.00
16 d.2	<b>KNR K-04 0201-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany		m <sup>2</sup>	3.42*2*(4.94+2.84)-1.50*3.10-2.00*(1.00+0.76) = 45.045	0.00	0.00
17 d.2	<b>KNR-W 2-02 1040-05</b>	Ścianki aluminiowe z drzwiami przesuwymi		m <sup>2</sup>	2.85*3.42 = 9.747	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3 Instalacje sanitarne</b>							
18 d.3	<b>KNR-W 2-15 0110-01</b>	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	2	0.00	0.00
19 d.3	<b>KNR-W 2-15 0116-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	2	0.00	0.00
20 d.3	<b>KNR-W 2-15 0208-01</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	1	0.00	0.00
21 d.3	<b>KNR-W 2-15 0218-02</b>	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm		szt.	1	0.00	0.00
22 d.3	<b>KNR-W 2-15 0137-02</b>	Baterie umywalkowe łokciowe śr. nominalnej 15 mm z dwoma zaworkami podumywalkowymi		szt.	1	0.00	0.00
23 d.3	<b>KNR-W 4-02 0132-01</b>	Wymiana baterii umywalkowej na baterię łokciową		szt.	2	0.00	0.00
24 d.3	<b>KNR 2-15 0112-01</b>	Zawór kulowy gwintowany DN15		szt.	2	0.00	0.00
25 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	1	0.00	0.00
26 d.3	<b>KNR-W 2-15 0230-05 analogia</b>	Półpostument porcelanowy do umywalk		kpl.	1	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 Instalacje elektryczne</b>							
27 d.4	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych		m	15	0.00	0.00
28 d.4	<b>KNNR 5 0205-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe		m	15	0.00	0.00
29 d.4	<b>KNR-W 4-03 1012-01</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm		m	15	0.00	0.00
30 d.4	<b>KNNR 5 0301-11</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym		szt.	4	0.00	0.00
31 d.4	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm		szt.	2	0.00	0.00
32 d.4	<b>KNNR 5 0307-01</b>	Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe		szt.	1	0.00	0.00
33 d.4	<b>KNNR 5 0308-10</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup>		szt.	1	0.00	0.00
34 d.4	<b>KNR-W 4-03 0602-03</b>	Wymiana opraw oświetleniowych		kpl.	2	0.00	0.00
35 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Montaż czujki p.poż		szt	1	0.00	0.00
36 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Monitoring - przelozenie kamery do pom. izolatki		szt	1	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł