
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : **Klinika Hematologii Odcinek "B:"Odnowienie pomieszczeń , wymiana stolarki
drzwiowej , wymiana posadzek**
ADRES INWESTYCJI : **Pasteura 4 ; Wrocław**
INWESTOR : **Uniwersytecki Szpital Kliniczny**
ADRES INWESTORA : **ul.Borowska 213; Wrocław**
BRANŻA : **Budowlana**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : **DUO**
DATA OPRACOWANIA : **12.2018**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klinika Hematologii odcinek B - przedmiar robót					
1	Rozbiórki				
d.1	NNRNKB 202 1026-06 analiza indywidualna	(z. VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych wewnętrznych -Demontaż ścianek z drzwiami <oddział EI60>1.45*2.58 <oddział EI60>1.70*2.75 A (suma częściowa) <korytarz> 2.20*3.67 < p.przyjęć pacjentów , sekretariaty> 1.40*2.10*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.74 4.68 ----- 8.42 8.07 11.76	
				RAZEM	28.25
d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 2.00<oddział B>	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ² m ²	 9.99	
				RAZEM	9.99
d.1	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ² m ²	 9.99	
				RAZEM	9.99
d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka <pok. przyjęć pacjentów> 2.15*2*(2.93+5.92) <gabinet sekretariat 1> 2.15*(2.62+3.85+2.62+2.60) <gabinet sekretariat 2> 2.15*(3.61*2+3.85+2.60) <,korytarz> 2.15*(2.60+2.70+1.20)	m ² m ² m ² m ² m ²	 38.06 25.13 29.39 13.98	
				RAZEM	106.56
d.1	KNR 4-04 0901-06 analogia	Ustawienie rynny do gruzu 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
d.1	KNR 4-04 0901-07 analogia	Rozebranie rynny do gruzu 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
d.1	wycena indywidualna	Wynajem rur zsypanych 1 zeataw 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	kalkulacja własna	Wynajem kontenerów z utylizacją gruzu <Wyliczenie ilości gruzu>	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		< z poz 2,3>4.00*0.02 <z poz 4,5>9.99*0.02 < z poz6>106.56*0.02 <inne>2 A (obliczenia pomocnicze) 4.41*1.4 B (obliczenia pomocnicze) 2		0.080 0.200 2.131 2.000 ===== 4.411 6.174 ===== 6.174 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km <z poz1.Odcinek B> 28.25*0.0450	t t	1.27	
				RAZEM	1.27
12	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14 1	t t	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Ściany sufity roboty malarskie					
13	KNR-W 4-01 d.2 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm (2.20*2+1.40)*2<p. przyjęć pacjentów>	m m	11.60	
				RAZEM	11.60
14	KNR-W 4-01 d.2 01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka <pok. przyjęć pacjentów> 2.15*2*(2.93+5.92) <gabinet sekretariat 1> 2.15*(2.62+3.85+2.62+2.60) <gabinet sekretariat 2> 2.15*(3.61*2+3.85+2.60) <,korytarz> 2.15*(2.60+2.70+1.20)	m ² m ² m ² m ² m ²	38.06 25.13 29.39 13.98	
				RAZEM	106.56
15	KNR-W 4-01 d.2 01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR-W 4-01 d.2 01 0622-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. do 2 m2 metoda smarowania 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR-W 4-01 d.2 01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka 0.25*0.40*2.10*2+0.30*2.05	m ³ m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
18	KNR-W 4-01 d.2 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka (2.10*2+1.10)*3	m m	15.90	
				RAZEM	15.90
19	KNR-W 4-01 d.2 01 0716-04	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o pow. ponad 5 m2 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufity	m ²		
		520.46	m ²	520.46	
				RAZEM	520.46
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		520.46	m ²	520.46	
				RAZEM	520.46
26	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		520.46	m ²	520.46	
				RAZEM	520.46
27	KNR-W 2-02 2702-01 analiza indywidualna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- Wymiana płyt	m ²		
		<dyżurka lekarska dr. Moroń sufit podwieszony .11,64>11.64	m ²	11.64	
				RAZEM	11.64
28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , stolarki okiennej , drzwiowej folią	m ²		
		Oddział B			
		<posadzki> 231.80+42.79	m ²	274.59	
		<drzwi> 1.00*2.00*2*22	m ²	88.00	
		<okna odcinek B>1.45*2.80*9+2.64*3.18*3	m ²	61.73	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	424.32	
		Dyżurka lekarska dr. Moroń			
		<posadzki>7.33+11.64	m ²	18.97	
		<okna> 1.45*2.80*2	m ²	8.12	
		<drzwi>1.00*2.00*2*4	m ²	16.00	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	43.09	
		Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka			
		<posadzki> 82.01	m ²	82.01	
		<okna> 1.19*2.80*3	m ²	10.00	
		<drzwi>1.00*2.00*2*3	m ²	12.00	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	104.01	
		Pobieranie szpiku , dyżurka lekarska brudownik. w-c			
		<posadzki> 73.94	m ²	73.94	
		<okna> 1.19*2.80*3+0.65*2.80*2	m ²	13.64	
		<drzwi>1.00*2.00*2*7	m ²	28.00	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	115.58	
				RAZEM	687.00
29	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża ścian - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		<oddziałB>			
		4.70*(12*6.24+2*(3.37+3.28+3.28+3.28+3.28+3.18))	m ²	536.83	
		4.70*(5.92*12+2*(3.14+3.28+3.26+3.28+3.28+3.18))	m ²	516.44	
		<minus istniejące kafelki w sali intensywnego nadzoru> -2.00*2*(6.24+3.28)	m ²	-38.08	
		<korytarz>4.70*2*(2.20+20.00)-1.00*2.00*12	m ²	184.68	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	1199.87	
		dyżurka lekarska dr. Moroń			
		3.00*2*(3.98+2.94+2.15+1.95)	m ²	66.12	
		0.50*2*(1.80+1.77)	m ²	3.57	

Lp.	Podst	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		B (suma częściowa)	m ²	----- 69.69	
		Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety przedsionek łazienka <korytarz , komunikacja >3.81*(11.00-3.00+10.00-2.00+3.0)	m ²	72.39	
		<pok. przyjęć pacjentów> 3.95*2*(2.93+5.92)	m ²	69.92	
		<gabinet sekretariat 1> 3.95*2*(2.62+3.85)	m ²	51.11	
		<gabinet sekretariat 2> 3.95*2*(3.61+3.85)	m ²	58.93	
		<przedsionek korytarz> 3.95*2*(4.30+2.24)	m ²	51.67	
		<łazienka>1.00*2*(2.24+1.55)	m ²	7.58	
		C (suma częściowa)	m ²	----- 311.60	
		Pobieranie szpiku , dyżurka lekarska brudownik. w-c <gabinet zabiegowy pobieranie szpiku>(4.30-2.00)*2*(5.96+2.63+3.35)	m ²	54.92	
		<dyżurka lekarska>4.30*2*(2.68*2+5.96)	m ²	97.35	
		<brudownik >(4.30-2.00)*(3.70+1.40+2.40+2.10)	m ²	22.08	
		<w-c personelu> (4.30-2.00)*2*(1.00+2.60)	m ²	16.56	
		D (suma częściowa)	m ²	----- 190.91	
				RAZEM	1772.07
30	KNR-W 4-d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m ²		
		1772.07	m ²	1772.07	
				RAZEM	1772.07
31	KNR-W 4-d.2 01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu przyjęto 10%	m ²		
		1772.07*10%	m ²	177.21	
				RAZEM	177.21
32	KNR-W 2-d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.00+0.40*11.60<oddział B >	m ²	6.64	
		Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka			
		<pok. przyjęć pacjentów> 3.95*2*(2.93+5.92)	m ²	69.92	
		<gabinet sekretariat 1> 3.95*2*(2.62+3.85)	m ²	51.11	
		<gabinet sekretariat 2> 3.95*2*(3.61+3.85)	m ²	58.93	
		<przedsionek korytarz> 3.95*2*(4.30+2.24)	m ²	51.67	
				RAZEM	238.27
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- ściany	m ²		
		1772.07	m ²	1772.07	
		<minus gładzie >-238.27	m ²	-238.27	
				RAZEM	1533.80
34	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian z lamperiami w innym kolorze	m ²		
		1772.07-23	m ²	1749.07	
		<minus gładzie >-238.27	m ²	-238.27	
				RAZEM	1510.80
35	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		< gładzie >238.27	m ²	238.27	
				RAZEM	238.27
36	KNR-W 4-d.2 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		<oddział B>			
		0.60*0.20*2*(20*12+16*9+2*8)	m ²	96.00	
		<gab dr. Moroń >0.60*0.20*2*(10+10}	m ²	4.80	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka 0.60*0.20*2*(18+18+18) <Pobieranie szpiku , dyżurka lekarska brudownik. w-c>0,60*0,20* 2*(2*12+11+4+6)	m ²	12.96	
				RAZEM	113.76
37	KNR-W 4- d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*4.80*12+1.50*12<oddział B> <Pobieranie szpiku , dyżurka lekarska brudownik. w-c>2*4.30*2+ 1.50*6 <gab dr. Moroń >3.00*2+1.50*4	m m m	133.20 26.20	
				RAZEM	171.40
38	KNR AT- d.2 02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działo- wych z płyt gipsowych ORTH 1.50*20<odcinek B>	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
39	KNR 2-02 d.2 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną typu tarket i sal chorych korytarza z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin <sale chorych>0.50*(6.24*8+2.28*4+5.92*12+2.28*6)	m ² m ²	71.88	
				RAZEM	71.88
40	KNR-W 2- d.2 02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych -zabezpieczenie ścian w salach chorych <sale chorych> 71.88	m ² m ²	71.88	
				RAZEM	71.88
41	KNR-W 4- d.2 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi odbojnicściennych o wys. do 20 cm <Oddział odcinek B korytarz> 2*20.18-12.00* <dalszy korytarz> <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku- korytarz > 10.00+10.00-2* 1.50-5.00*	m		
				RAZEM	0.00
3 Stolarka					
42	NNRNKB d.3 202 1026- 06 analiza in- dywidual- na	(z.VI) ścianki i drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników alumini- owych wewnętrznych EI 60 oszklone 8.42	m ² m ²	8.42	
				RAZEM	8.42
43	NNRNKB d.3 202 1026- 06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych wew- nętrzných <korytarz> 2.20*3.67	m ² m ²	8.07	
				RAZEM	8.07
44	KNR-W 4- d.3 01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł < p.przyjęć pacjentów , sekretariaty> 1.05*2.05*3	m ² m ²	6.46	
				RAZEM	6.46
45	KNR-W 2- d.3 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone < p.przyjęć pacjentów , sekretariaty> 1.00*2.00*3	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
46	KNR-W 2- d.3 02 1038-01 analogia	Montaż rolet okiennych przeciwsłonecznych <odcinekB > (0.94*2.30*3)*(0.82*2.00*2)*9	m ² m ²	191.47	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka> <Dyżurka lekarska dr. Moron>(0.82*2.00*2)*2 <Pobieranie szpiku , dyżurka lekarska brudownik. w-c>(0.65*2,00*2)*3 <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>(0.65*2.00*2)*3	m ²	6.56	
			m ²	7.80	
				RAZEM	205.83
4 Posadzki					
47	ZKNR C-2 d.4 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastyrychy <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ²		
			m ²	9.99	
				RAZEM	9.99
48	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchniowe <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ²		
			m ²	9.99	
				RAZEM	9.99
49	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ²		
			m ²	9.99	
				RAZEM	9.99
50	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70	m ²		
			m ²	9.99	
				RAZEM	9.99
51	KNR-W 2- d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych zabezpieczenie ścian w salach chorych <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku> 2.55*3.05+1.30*1.70+0.10*(2.55+1.30*2+3.05*2+1.75*2)	m ²		
			m ²	11.46	
				RAZEM	11.46
52	KNR 0-12 d.4 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka> <pok. przyjęć pacjentów>2*(2.93+5.92)	m		
			m	17.70	
				RAZEM	17.70
5 Roboty instalacyjne					
53	KNR-W 4- d.5 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR-W 4- d.5 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR-W 2- d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>1	podej.		
			podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 2- d.5 15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.5	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk <Sala przyjęć pacjentów 2 gabinety, przedsionek, łazienka>1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
59 d.5	analiza indywidualna	Instalacje elektryczne, gazów medycznych, teletechniczne 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 Wymiana stolarki drzwiowej					
60 d.6	KNR-W 4-01 0353-07 analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2, demontaż skrzydeł drzwiowych 12.00	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
61 d.6	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszerzenie otworów drzwiowych 12.00*0.20*2.10	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
62 d.6	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 12*2.10	m m	 25.20	
				RAZEM	25.20
63 d.6	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 12*1.15*2.05	m ² m ²	 28.29	
				RAZEM	28.29
64 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 110x2,00 12*1.10*2.00	m ² m ²	 26.40	
				RAZEM	26.40
65 d.6	KNR 2-02 1214-05 analiza indywidualna	Rozbiórka poręczy drewnianych wzdłuż korytarza i spocznika <Oddział odcinek mB korytarz> 2*20.18-12.00 <dalszy korytarz> <dyżurka lekarska przy p. pobrań szpiku- korytarz > 10.00+10.00-2*1.50-5.00	m m m	 28.36 12.00	
				RAZEM	40.36
66 d.6	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną typu tarket i sal chorych korytarza z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin 0.50*(40.35+10.00)	m ² m ²	 25.18	
				RAZEM	25.18
67 d.6	KNR-W 2-02 1123-04 analogia	Zgrzewanie wykładzin rulonowych -zabezpieczenie ścian w salach chorych 0.50*(40.35+10.00)	m ² m ²	 25.18	
				RAZEM	25.18

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.6	KNR 4-04 0815-01 analiza indywidualna	Transport ręczny elementów konstrukcji stalowej -stolarki aluminiowej 740.00	kg kg	 740.00	
				RAZEM	740.00
69 d.6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 12*1.00*2.05*0.03	t t	 0.74	
				RAZEM	0.74
70 d.6	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14 12*1.00*2.05*0.03	t t	 0.74	
				RAZEM	0.74
7 Wymiana posadzek					
71 d.7	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju 18.64+18.95+18.95+19.00+19.41+19.32+19.32+19.31+19.30+17.34 <minus łazienki>- <minus łazienki posadzki z płytek ceramicznych zostają> -(1.80*2.50*5+2.92*1.88*3+1.08*3.54)	m ² m ² m ²	 189.54 -42.79	
				RAZEM	146.75
72 d.7	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie 146.75	m ² m ²	 146.75	
				RAZEM	146.75
73 d.7	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy 146.75	m ² m ²	 146.75	
				RAZEM	146.75
74 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome 146.75	m ² m ²	 146.75	
				RAZEM	146.75
75 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 146.75	m ² m ²	 146.75	
				RAZEM	146.75
76 d.7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 146.75	m ² m ²	 146.75	
				RAZEM	146.75
77 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokolikami wywiniętymi na ścianę 146.75*1.10	m ² m ²	 161.43	
				RAZEM	161.43
78 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych zabezpieczenie ścian w salach chorych 161.43	m ² m ²	 161.43	
				RAZEM	161.43
79 d.7	KNR 4-04 0901-06 analogia	Ustawienie rynny do gruzu (4 razy w zależności od miejsca rozbior-ki) 6*4	m m	 24.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.00
80 d.7	KNR 4-04 0901-06 analogia	Ustawienie rynny do gruzu (4 razy w zależności od miejsca rozbiórki) 6*4	m m	 24.00	
				RAZEM	24.00
81 d.7	wycena indywidualna	Wynajem rur zsypowych 1 zeataw 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.7	kalkulacja własna	Wynajem kontenerów z utylizacją gruzu <Wyliczenie ilości gruzu> < z poz 72>146.75*0.02 <inne>1 A (obliczenia pomocnicze) 3.935*1.4 B (obliczenia pomocnicze) 1	szt szt	 2.935 1.000 ===== 3.935 5.509 ===== 5.509 1.000	
				RAZEM	1.000