
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Klinika Hematologii Pasteura 4 - remont klatki schodowej , korytarza ,
toalet
ADRES INWESTYCJI : Pasteura 4 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213 Wrocław
BRANŻA : Budowlana, instalacyjna , elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 11.2019 r.

Poziom cen : 3 kw. 19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klinika Hematologii Pasteura 4 - remont klatki schodowej , korytarza , toalet					
1 Klatka schodowa					
1	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufit	m ²		
d.1	0101-01	2.42*3.20+2.84*4.86	m ²	21.55	
				RAZEM	21.55
2	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.1	01 0711-	stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach			
	15	schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o	m ²	2.15	
		pow. do 5 m2 w 1 miejscu przyjęto 10%			
		(2.42*3.20+2.84*4.86)*10%			
				RAZEM	2.15
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.1	202 1134-	ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome			
	01	2.42*3.20+2.84*4.86	m ²	21.55	
				RAZEM	21.55
4	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu	m ²		
d.1	02 2011-	szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z			
	04	tynku	m ²	21.55	
		2.42*3.20+2.84*4.86			
				RAZEM	21.55
5	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.1	0201-02	gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym grun-			
		towaniem	m ²	21.55	
		2.42*3.20+2.84*4.86			
				RAZEM	21.55
6	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-				
	01	2.42*3.20+2.84*4.86	m ²	21.55	
				RAZEM	21.55
7	KNR-W 4-	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	01 1208-				
	02	1.50*(0.97+0.70)	m ²	2.51	
				RAZEM	2.51
8	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ściany	m ²		
d.1	0101-01	(4.00+3.00)*0.50*3.20*2+4.00*2.42-3.10*1.70	m ²	26.81	
		2.84*3.00+2.80*4.50+4.86*3.00+2.40*3.00	m ²	42.90	
				RAZEM	69.71
9	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na	m ²		
d.1	01 0711-	ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków			
	03	ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miej-	m ²	13.94	
		scu			
		69.71*20%			
				RAZEM	13.94
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.1	202 1134-	ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe.			
	02	69.71	m ²	69.71	
				RAZEM	69.71
11	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu	m ²		
d.1	02 2011-	szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z			
	02	tynku	m ²	69.71	
		69.71			
				RAZEM	69.71

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany -lamperie w ciemniejszym kolorze 69.71	m ² m ²	 69.71	
				RAZEM	69.71
13 d.1	KNR-W 4- 01 1209- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.00*(1.10*3+1.00)*(2*1.25+0.5)	m ² m ²	 25.80	
				RAZEM	25.80
14 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłóży pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłóży betonowym (il. mocowań 1) 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1	analiza indywidualna	Uporządkowanie ,przełożenie kabli elektrycznych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	KNR-W 5- 08 0511- 18 analiza indywidualna	Montaż na gotowym podłóży opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1	KNR-W 4- 03 0308- 02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
20 d.1	KNNR 5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłóży inne niż betonowe KI 110x60 10.00+5.00	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
21 d.1	KNNR 5 0111-07	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa 15.00	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
22 d.1	analiza indywidualna	Oczyszczenie okładziny ceramicznej ścian z resztek starej farby olejnej 1.50*(2.42*2+-1.70-1.10+3.50*2+1.00)	m ² m ²	 15.06	
				RAZEM	15.06

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż wycieraczek gumowych"plaster miodu" 0.8*0.8	m ² m ²	 0.64	
				RAZEM	0.64
2 Toalety					
24 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufit (1.07+0.92)*3.20	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
25 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (1.07+0.92)*3.20	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
26 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (1.07+0.92)*3.20	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
27 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem (1.07+0.92)*3.20	m ² m ²	 6.37	
				RAZEM	6.37
28 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ściany 1.96*2*(3.20+1.07)+1.96*2*(3.20+0.92)-2.70*1.50+0.20*(1.50+2*2.70)	m ² m ²	 30.22	
				RAZEM	30.22
29 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.96*2*(3.20+1.07)+1.96*2*(3.20+0.92)-2.70*1.50+0.20*(1.50+2*2.70)	m ² m ²	 30.22	
				RAZEM	30.22
30 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.96*2*(3.20+1.07)+1.96*2*(3.20+0.92)-2.70*1.50+0.20*(1.50+2*2.70)	m ² m ²	 30.22	
				RAZEM	30.22
31 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 1.96*2*(3.20+1.07)+1.96*2*(3.20+0.92)-2.70*1.50+0.20*(1.50+2*2.70)	m ² m ²	 30.22	
				RAZEM	30.22
32 d.2	KNR-W 2-02 1022-01 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- wymiana 2.00*0.80*2	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ościeżnica 2.00*0.80*2*0.50	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
34 d.2	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.80*0.53*6	m ² m ²	 2.54	
				RAZEM	2.54
35 d.2	KNR-W 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 2.70*1.50*(1.00+0.75)	m ² m ²	 7.09	
				RAZEM	7.09
36 d.2	KNR-W 4-01 1101-02 analiza indywidualna	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym o gr. 2-3 mm i pow. do 0.5 m ² dolne szyby szkłem matowym 0.80*0.53*6	m ² m ²	 2.54	
				RAZEM	2.54
37 d.2	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ² 2.70*1.50*(1.00+0.75)	m ² m ²	 7.09	
				RAZEM	7.09
38 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 2*3.76	m m	 7.52	
				RAZEM	7.52
39 d.2	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.60*0.15*2)*(5+5)	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
40 d.2	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
41 d.2	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
42 d.2	KNR-W 5-08 0511-12 analiza indywidualna	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
43 d.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	 2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
44	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczeblinowe dębowe wymiana (0.87*0.88+0.87*0.25)*2	m ² m ²	 1.97	
				RAZEM	1.97
3 Korytarz					
45	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufit 3.66*1.75+3.60*6.70	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
46	KNR-W 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 5 m ² w 1 miejscu przyjęto 10% 3.66*1.75+3.60*6.70*10%	m ² m ²	 8.82	
				RAZEM	8.82
47	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.66*1.75+3.60*6.70	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
48	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.66*1.75+3.60*6.70	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
49	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 3.66*1.75+3.60*6.70	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
50	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 4.50*(4.90+3.62) 2.00*(6.70+3.60+3.66)	m ² m ² m ²	 38.34 27.92	
				RAZEM	66.26
51	KNR-W 2-02 2009-01 analiza indywidualna	Mocowanie płyt g-k do ścian za pomocą kołków 66.26	m ² m ²	 66.26	
				RAZEM	66.26
52	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w sufitach z płyt g-k 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
53	KNR-W 5-08 0114-04 analogia	Montaż narożników ochronnych 50 x 50 o kącie prostym 2.00*2	m m	 4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
54	KNR K-04 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ściany 118.54-66.26	m ² m ²	52.28	
				RAZEM	52.28
55	KNR-W 4- d.3 01 0711- 03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu 52.28*0.10	m ² m ²	5.23	
				RAZEM	5.23
56	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe. 4.50*(4.90+3.62) 4.50*(6.70+3.60+3.66) 4.50*(1.75+2.60)-1.10*2.00	m ² m ² m ²	38.34 62.82 17.38	
				RAZEM	118.54
57	KNR-W 2- d.3 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 118.54	m ² m ²	118.54	
				RAZEM	118.54
58	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany - lamperie w ciemniejszym kolorze 118.54	m ² m ²	118.54	
				RAZEM	118.54
59	KNR-W 4- d.3 01 1209- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 2.00*(1.10*3+1.00)*(2*1.25+0.5)	m ² m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
60	KNNR 9 d.3 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR 5-08 d.3 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
62	d.3 analiza indywidualna	Uporządkowanie ,przełożenie kabli elektrycznych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR-W 5- d.3 08 0511- 18 analiza indywidualna	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - zawieszanych 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64 d.3	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
65 d.3	KNNR 5 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe KI 110x60 6.70+3.60+3.66	m m	13.96	
				RAZEM	13.96
66 d.3	KNNR 5 0111-07	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa 6.70+3.60+3.66	m m	13.96	
				RAZEM	13.96
67 d.3	KNR-W 4- 03 0308- 02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
68 d.3	KNR-W 4- 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.66*1.75+3.60+6.70 <cokoliki>0.10*(3.66*2+1.75+6.70*2+3.60*2)	m ² m ² m ²	16.71 2.97	
				RAZEM	19.68
69 d.3	KNR-W 4- 01 0816- 03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ² 3.66*1.75+3.60+6.70	m ² m ²	16.71	
				RAZEM	16.71
70 d.3	NNRNKB 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3.66*1.75+3.60+6.70	m ² m ²	16.71	
				RAZEM	16.71
71 d.3	KNR-W 2- 02 1123- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.66*1.75+3.60+6.70 <cokoliki>0.10*(3.66*2+1.75+6.70*2+3.60*2)	m ² m ² m ²	16.71 2.97	
				RAZEM	19.68
72 d.3	KNR-W 2- 02 1123- 04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.68	m ² m ²	19.68	
				RAZEM	19.68
73 d.3	analiza indywidualna	Wyniesienie z budynku, wywóz i utylizacja wykładziny pcv 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00