
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Klinika Dermatologii łaazienka II piętro Oddział Męski
ADRES INWESTYCJI : ul. M.C. Skłodowskiej 66-68; Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213 Wrocław
BRANŻA : Budowlana, instalacyjna , elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 10.2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **0.00 zł**

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klinika Dermatologii Łazienka II piętro Oddział Męski					
1 Węzeł sanitarny nr 2 - brudownik					
1.1 Rozbiórki					
1	KNR-W 4-01 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/4 ceg. wraz z okładziną ścienną 1.25*2.20	m ² m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej (0.20+0.20)+0.20*2.20	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
3	KNR 0-14 2011-01 analogia	Rozbiórka obudowy szachtu z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych (0.20+0.40+0.20)*3.20	m ² m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
4	kalkulacja własna	Kontener do gruzu- wywóz i utylizacja gruzu <Wyliczenie ilości gruzu- m3> <z poz 1> 2.750*0.10 <z poz 2> 0.840*0.02 <z poz 3> 2.56*0.10 <inne> 0.50 A (obliczenia pomocnicze) B (obliczenia pomocnicze) C (obliczenia pomocnicze) 1	szt szt	0.275 0.017 0.256 0.500 ===== 1.048 ===== 0.000 ===== 0.000 1.000	
				RAZEM	1.000
5	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m Krotność = 2 1.	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Ściany , sufity-wykończenie					
6	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa szachtu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 2.20*(0.20+0.20)+1.00*(0.20+0.40+0.20)	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
7	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudowie szachtu z płyt g-k 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-29 0640-05	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SUPERFLEX-D1 pod ścianami 0.15*1.30+0.5*0.25	m ² m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
9	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurorolanem 3K ręcznie	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.20*(1.25*2+0.15)	m ²	5.830	
				RAZEM	5.830
10	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPER-FLEX-10	m ²		
d.1.	0641-03	2.20*(1.25*2+0.15)	m ²	5.830	
2				RAZEM	5.830
11	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-FLEX-B 240	m		
d.1.	0638-01	1.45*2+0.15+0.30*0.40	m	3.170	
2				RAZEM	3.170
12	KNR 0-29	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPER-FLEX-B 240	m		
d.1.	0639-01	02.20*2	m	4.400	
2				RAZEM	4.400
13	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
d.1.	0829-04	2.20*(0.20+0.20+0.20+1.25+1.25+0.10)	m ²	7.040	
2				RAZEM	7.040
14	KNR K-04	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.	0101-01	3.10*3.30*1.20	m ²	12.276	
2				RAZEM	12.276
15	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem- sufity	m ²		
d.1.	0201-08	3.10*3.30*1.20	m ²	12.276	
2				RAZEM	12.276
16	KNR K-04	Przygotowanie podłoża ścian - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.	0101-01	1.00*2*(3.10+3.30)	m ²	12.800	
2				RAZEM	12.800
17	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem- ściany	m ²		
d.1.	0201-08	1.00*2*(3.10+3.30)	m ²	12.800	
2				RAZEM	12.800
1.3 Instalacje sanitarne					
18	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.1.	02 0120-	1.00+1.00	m	2.000	
3	01			RAZEM	2.000
19	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	TAL	1.00+1.00	m	2.000	
3	0102-02			RAZEM	2.000
20	KNR INS-	Podjęście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	TAL	2	szt.	2.000	
3	0105-01			RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1. 3	KNR INS-TAL 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociagowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1. 3	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.1. 3	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1. 3	KNR 2-17 0205-01 analogia	Wymiana wentylatora 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Instalacje elektryczne					
25 d.1. 4	kalkulacja własna	Roboty elektryczne -uporządkowanie instalacji elektrycznej, wymiana puszek elektrycznych na puszek hermetyczne 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000