
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie - Klinika Reumatologii, Klinika Angiologii, Klinika Chirurgii Naczyniowej z wymianą urządzeń sanitarnych
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul. Borowska 213
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 05.2020r.

Poziom cen : 1 kw. 20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2020r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Klinika Reumatologii i Hepatologii				0.00	0.00	0.00
2	Wymiana bidetów , krtek wentylacyjnych ,luster Klinika Reumatologii i Hepatologii				0.00	0.00	0.00
3	Klinika Angiologii,Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii				0.00	0.00	0.00
4	Wymiana bidetów , krtek wentylacyjnych ,luster -Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii				0.00	0.00	0.00
5	Klinika Chirurgii Naczyniowej ,Ogólnej i Transplantacyjnej				0.00	0.00	0.00
6	Wymiana bidetów , krtek wentylacyjnych ,luster -Chirurgii Naczyniowej ,Ogólnej i Transplantacyjnej				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty malarskie - Klinika Reumatologii, Klinika Angiologii, Klinika Chirurgii Naczyniowej z wymianą urządzeń sanitarnych							
1 Klinika Reumatologii i Hepatologii							
1 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	396.33	0.00	0.00
2 d.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	396.33	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	339.48	0.00	0.00
4 d.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	1249.73	0.00	0.00
5 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	1249.73	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	3.28	0.00	0.00
7 d.1	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe -Demon-taż		m ²	3	0.00	0.00
8 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone		m ²	3.28	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	3	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia		m ²	205.7	0.00	0.00
11 d.1	analiza indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wewnętrznych		szt	9	0.00	0.00
12 d.1	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej pcv		m ²	175.12	0.00	0.00
13 d.1	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża < po rozbiórce wykładzin ściennych -zeszlifowanie kleju >		m ²	175.12	0.00	0.00
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchni pionowe		m ²	175.12	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 d.1	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV do pom. mokrych i WC, z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin		m ²	175.12	0.00	0.00
16 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -ściany		m ²	175.12	0.00	0.00
17 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	56.85	0.00	0.00
18 d.1	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża < po rozbiórce wykładzin posadzkowych -zeszlifowanie kleju >		m ²	56.85	0.00	0.00
19 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²	56.85	0.00	0.00
20 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchni poziome		m ²	56.85	0.00	0.00
21 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²		m ²	56.85	0.00	0.00
22 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna do pomieszczeń mokrych		m ²	56.85	0.00	0.00
23 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	56.85	0.00	0.00
24 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km <wykładzina pcv>		m ³	1.3	0.00	0.00
25 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<wykładzina pcv> Krotność = 14		m ³	1.3	0.00	0.00
26 d.1		Koszt utylizacji		m ³	1.3	0.00	0.00
27 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana rolet z materiału na okna od wewnątrz		m ²	87.96	0.00	0.00
28 d.1	KNR-W 2-02 1125-05 analiza indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża -wymiana narożników w kolorze jak pozostałe zabezpieczenia		m	26.6	0.00	0.00
29 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej		szt.	8	0.00	0.00
30 d.1	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natrysku		szt.	8	0.00	0.00
31 d.1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk- demontaż		kpl.	8	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka		kpl.	8	0.00	0.00
33 d.1	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia		szt.	40	0.00	0.00
34 d.1	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia		podej.	16	0.00	0.00
35 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	8	0.00	0.00
36 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk		kpl.	8	0.00	0.00
37 d.1	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe śr. nominalnej 15 mm		szt.	8	0.00	0.00
38 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm		szt.	8	0.00	0.00
39 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podej.	8	0.00	0.00
40 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie- wymiana		kpl.	8	0.00	0.00
41 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana		kpl.	8	0.00	0.00
42 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wymiana		kpl.	8	0.00	0.00
43 d.1	KNR-W 2-02 2003-07 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - Rozbiórka ścianek w celu wymiany urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym - ustęp , zabudowa po wymianie .		m ²	6.4	0.00	0.00
44 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z jego utylizacją		m ³	3.54	0.00	0.00
45 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	3.54	0.00	0.00
46 d.1		Koszt utylizacji		m ³	3.54	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Wymiana bidetów , kratek wentylacyjnych ,luster Klinika Reumatologii i Hepatologii					
47 d.2	KNR-W 2-15 0234-05 analiza indywidualna	Bidety z baterią i syfonem- wymiana		kpl.	8	0.00	0.00
48 d.2	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana kratek wentylacyjnych (w ścianach i sufitach -nawiew, wywiew) o wym .20x20cm		szt.	12	0.00	0.00
49 d.2	analiza indywidualna	Wymiana luster 0,60*0,40m przyklejanych do ścian		kpl.	8	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii					
50 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	427.97	0.00	0.00
51 d.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	427.97	0.00	0.00
52 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	362.54	0.00	0.00
53 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie, podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	949.27	0.00	0.00
54 d.3	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	949.27	0.00	0.00
55 d.3	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia		m ²	151.4	0.00	0.00
56 d.3	kalkulacja własna	Wymiana uszczelki w skrzydłach drzwiowych		szt	15	0.00	0.00
57 d.3	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej pcv		m ²	237.91	0.00	0.00
58 d.3	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży < po rozbiórce wykładzin ściennych -<zszlifowanie kleju >		m ²	237.91	0.00	0.00
59 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe		m ²	237.91	0.00	0.00
60 d.3	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV do pom. mokrych i WC, z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin		m ²	237.91	0.00	0.00
61 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -ściany		m ²	237.91	0.00	0.00
62 d.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	65.43	0.00	0.00
63 d.3	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży < po rozbiórce wykładzin posadzkowych -zeszlifowanie kleju >		m ²	65.43	0.00	0.00
64 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²	65.43	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
65 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		m ²	65.43	0.00	0.00
66 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²		m ²	65.43	0.00	0.00
67 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna do pomieszczeń mokrych		m ²	65.43	0.00	0.00
68 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	65.43	0.00	0.00
69 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km <wykładzina pcv>		m ³	1.7	0.00	0.00
70 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	1.7	0.00	0.00
71 d.3		Koszt utylizacji		m ³	1.7	0.00	0.00
72 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana rolet z materiału na okna od wewnątrz		m ²	110.2	0.00	0.00
73 d.3	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej		szt.	12	0.00	0.00
74 d.3	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natrysku		szt.	12	0.00	0.00
75 d.3	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalk- demontaż		kpl.	12	0.00	0.00
76 d.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka		kpl.	12	0.00	0.00
77 d.3	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia		szt.	60	0.00	0.00
78 d.3	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia		podej.	24	0.00	0.00
79 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	12	0.00	0.00
80 d.3	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk		kpl.	12	0.00	0.00
81 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe śr. nominalnej 15 mm		szt.	12	0.00	0.00
82 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm		szt.	12	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podej.	12	0.00	0.00
84 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie- wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
85 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
86 d.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
87 d.3	KNR-W 2-02 2003-07 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - Rozbiórka ścianek w celu wymiany urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym - ustęp , zabudowa po wymianie .		m ²	9.6	0.00	0.00
88 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z jego utylizacją		m ³	4.81	0.00	0.00
89 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	4.81	0.00	0.00
90 d.3		Koszt utylizacji		m ³	4.81	0.00	0.00

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Wymiana bidetów , kratek wentylacyjnych ,luster -Klinika Angiologii,Nadciśnienia Tętniczego i Diadetologii					
91 d.4	KNR-W 2-15 0234-05 analiza indywidualna	Bidety z baterią i syfonem- wymiana		kpl.	11	0.00	0.00
92 d.4	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana kratek wentylacyjnych (w ścianach i sufitach -nawiew, wywiew) o wym .20x20cm		szt.	19	0.00	0.00
93 d.4	analiza indywidualna	Wymiana luster 0,60*0,40m przyklejanych do ścian		kpl.	12	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5 Klinika Chirurgii Naczyniowej ,Ogólnej i Transplantacyjnej					
94 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-- sufity		m ²	600.28	0.00	0.00
95 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	600.28	0.00	0.00
96 d.5	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	512.49	0.00	0.00
97 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie, podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	1811.22	0.00	0.00
98 d.5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	1811.22	0.00	0.00
99 d.5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia		m ²	232.5	0.00	0.00
10 d.5	kalkulacja własna	Wymiana uszczelki w skrzydłach drzwiowych		szt	14	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej pcv		m ²	315.45	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoża < po rozbiórce wykładzin ściennych -zeszlifowanie kleju >		m ²	315.45	0.00	0.00
10 d.5	NNRNKB 3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe		m ²	315.45	0.00	0.00
10 d.5	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV do pom. mokrych i WC, z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin		m ²	315.45	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -ściany		m ²	315.45	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	94.42	0.00	0.00
10 d.5	KNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży < po rozbiórce wykładzin posadzkowych -zeszlifowanie kleju >		m ²	94.42	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
108 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²	94.42	0.00	0.00
109 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		m ²	94.42	0.00	0.00
110 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²		m ²	94.42	0.00	0.00
111 d.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna do pomieszczeń mokrych		m ²	94.42	0.00	0.00
112 d.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	94.42	0.00	0.00
113 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km <wykładzina pcv>		m ³	2.3	0.00	0.00
114 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	2.3	0.00	0.00
115 d.5		Koszt utylizacji		m ³	2.3	0.00	0.00
116 d.5	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana rolet z materiału na okna od wewnątrz		m ²	112.39	0.00	0.00
117 d.5	KNR-W 2-02 1125-05 analiza indywidualna	Narożnik ochronny f-my Acrovyn -Przyklejenie z przygotowaniem podłoża -wymiana narożników w kolorze jak pozostałe zabezpieczenia		m	43.2	0.00	0.00
118 d.5	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych		m ²	5.04	0.00	0.00
119 d.5	KNR-W 4-01 1102-02	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim bezpiecznym lub płytą plexii pow. do 0.5 m ²		m ²	5.04	0.00	0.00
120 d.5	KNR-W 2-02 0318-01 analogia	Wymiana uszczelniania silikonem połączenia brodzików , oblicowania ścian		m	15.14	0.00	0.00
121 d.5	kalkulacja własna	Klimatyzacja - Instalacja klimatyzacji , montaż klimatyzatora,instalacja chłodnicza i odprowadzenia skroplin		szt	1	0.00	0.00
122 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej		szt.	12	0.00	0.00
123 d.5	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natrysku		szt.	12	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4 d.5	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Półpostument porcelanowy do umywalek- demontaż		kpl.	12	0.00	0.00
12 5 d.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka		kpl.	12	0.00	0.00
12 6 d.5	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia		szt.	60	0.00	0.00
12 7 d.5	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia		podej.	24	0.00	0.00
12 8 d.5	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	12	0.00	0.00
12 9 d.5	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek		kpl.	12	0.00	0.00
13 0 d.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe śr. nominalnej 15 mm		szt.	12	0.00	0.00
13 1 d.5	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm		szt.	12	0.00	0.00
13 2 d.5	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podej.	12	0.00	0.00
13 3 d.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie- wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
13 4 d.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
13 5 d.5	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
13 6 d.5	KNR-W 2-02 2003-07 analiza indywidualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - Rozbiórka ścianek w celu wymiany urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym - ustęp , zabudowa po wymianie .		m ²	9.6	0.00	0.00
13 7 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z jego utylizacją		m ³	4.81	0.00	0.00
13 8 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	4.81	0.00	0.00

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9 d.5		Koszt utylizacji		m ³	4.81	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6		Wymiana bidetów , kratek wentylacyjnych ,luster -Chirurgii Naczyniowej ,Ogólnej i Transplantacyjnej					
14 0 d.6	KNR-W 2-15 0234-05 analiza indywidualna	Bidety z baterią i syfonem- wymiana		kpl.	9	0.00	0.00
14 1 d.6	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana kratek wentylacyjnych (w ścianach i sufitach -nawiew, wywiew) o wym .20x20cm		szt.	22	0.00	0.00
14 2 d.6	analiza indywidualna	Wymiana luster 0,60*0,40m przyklejanych do ścian		kpl.	12	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł