
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie -Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 05.20.2020r.

Poziom cen : 1 kw. 20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **0.00 zł**

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.20.2020r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej							
1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej		szt.	14	0.00	0.00
2	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natrysku		szt.	14	0.00	0.00
3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka		kpl.	14	0.00	0.00
4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	87.18	0.00	0.00
5	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	87.18	0.00	0.00
6	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej pcv		m ²	289.95	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 0821-08 analiza indywidualna	Rozebranie okładziny ściennej- płytki nie nadające się do użytku		m ²	19	0.00	0.00
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ściany		m ²	314.15	0.00	0.00
9	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	314.15	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	80.53	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju		m ²	6.65	0.00	0.00
12	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie		m ²	87.18	0.00	0.00
13	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m ²	87.18	0.00	0.00
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		m ²	87.18	0.00	0.00
15	KNR 0-12 1118-03 analiza indywidualna	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą		m ²	87.18	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z jego utylizacją		m ³	15.72	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	15.72	0.00	0.00
18		Koszt utylizacji		m ³	14.51	0.00	0.00
19	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	13	0.00	0.00
20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych		kpl.	1	0.00	0.00
21	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach umywalki - obiekty służby zdrowia		szt.	28	0.00	0.00
22	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm umywalki - obiekty służby zdrowia		podej.	14	0.00	0.00
23	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe śr. nominalnej 15 mm		szt.	13	0.00	0.00
24	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych		szt.	1	0.00	0.00
25	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach natryski- obiekty służby zdrowia		szt.	28	0.00	0.00
26	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm natryski- obiekty służby zdrowia		podej.	14	0.00	0.00
27	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu (natrysk niski syfon) o śr. 50 mm		szt.	14	0.00	0.00
28	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm		szt.	13	0.00	0.00
29	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych		szt.	1	0.00	0.00
30	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - wymiana		kpl.	14	0.00	0.00
31	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie- wymiana		kpl.	14	0.00	0.00
32	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp - wymiana		kpl.	13	0.00	0.00
33	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych - wymiana		kpl.	1	0.00	0.00
34	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach- bidety -obiekty służby zdrowia		szt.	24	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm - bidety obiekty służby zdrowia		podej.	12	0.00	0.00
36	KNR-W 2-15 0234-05 analiza indywidualna	Bidety z baterią i syfonem- wymiana		kpl.	12	0.00	0.00
37	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana kratek wentylacyjnych (w ścianach i sufitach -nawiew, wywiew) o wym .20x20cm		szt.	25	0.00	0.00
38	KNR-W 4-01 0324-02 analiza indywidualna	Wymiana drzwiczek rewizyjnych z zamkiem o wym .20x20cm		szt.	7	0.00	0.00
39	analiza indywidualna	Wymiana luster 0,60*0,40m przyklejanych do ścian		kpl.	14	0.00	0.00
40	analiza indywidualna	Poręcz prosta dł. 600 mm, 1 kpl -2 szt do umywalki		kpl.	1	0.00	0.00
41	analiza indywidualna	Montaż uchwytów do wc Poręcz wc z mocowaniem podłogowo-ściennym (1 kpl - 2 szt)		kpl.	1	0.00	0.00
42	analiza indywidualna	Poręcz kątowna 90°, 306x610 mm, prawa, gładka do natrysku		kpl.	1	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł