
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie ,wymiana okładzin ściennych -Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
ADRES INWESTYCJI : Borowska 213 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ADRES INWESTORA : ul.Borowska 213
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DUO
DATA OPRACOWANIA : 05.2020r.

Poziom cen : 1 kw. 20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2020r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii							
1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie-podszpachlowanie nierówności-sufity,		m ²	623.48	0.00	0.00
2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem- farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m ²	623.24	0.00	0.00
3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-ściany		m ²	2074.16	0.00	0.00
4	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m ²	2074.15	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 1209-08 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia		m ²	372.25	0.00	0.00
6	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone Bez wymiany ościeżnicy		m ²	1.8	0.00	0.00
7	analiza indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wewnętrznych szer 0,90.m, 0,80m		szt	15	0.00	0.00
8	analiza indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wewnętrznych szer 1,00m, 1,10 m		szt	27	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 1211-02 analiza indywidualna	Oczyszczenie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 ze starych powłok		m ²	74.85	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2		m ²	74.85	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 1038-01	Wymiana rolet z materiału na okna od wewnątrz		m ²	59.24	0.00	0.00
12	analiza indywidualna	Wymiana , naprawa klamek w oknach aluminiowych		szt	24	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	analiza indywidualna	Zgrzewanie wykładzin rulonowych - uzupełnienie		m	4	0.00	0.00
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod okładzin pasy ochronne na ścianach - pasy ochronne na ścianach - odboje		m ²	1	0.00	0.00
15	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV , z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin -pasy ochronne na ścianach - odboje		m ²	1	0.00	0.00
16	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie okładziny ściennej pcv		m ²	378.45	0.00	0.00
17	KNNR-W 3 0809-01	Wyrównywanie podłóży < po rozbiórce wykładzin ściennych -zeszlifowanie kleju >		m ²	378.45	0.00	0.00
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe		m ²	378.45	0.00	0.00
19	KNR 2-02 1514-02	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV do pom. korych i WC, z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin		m ²	378.45	0.00	0.00
20	KNR-W 2-02 1123-04	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -ściany		m ²	378.45	0.00	0.00
21	KNR-W 2-02 2007-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Analogia: wymiana pojedynczych płyt dekoracyjnych 60/60cm (na istniejącym ruszcie stalowym)		m ²	14.4	0.00	0.00
22	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m ²	109.39	0.00	0.00
23	KNNR-W 3 0809-01 analiza indywidualna	Wyrównywanie podłóży < po rozbiórce wykładzin posadzkowych -zeszlifowanie kleju >		m ²	109.39	0.00	0.00
24	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłóży pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłóży		m ²	109.39	0.00	0.00
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome		m ²	109.39	0.00	0.00
26	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²		m ²	109.39	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna- -wymiana zniszczonej części posadzki		m ²	109.39	0.00	0.00
28	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m ²	109.39	0.00	0.00
29	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km wraz z jego utylizacją		m ³	4.12	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m ³	4.12	0.00	0.00
31		Koszt utylizacji		m ³	4.12	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł