

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI** : Roboty malarskie - Klinika Nefrologii  
**ADRES INWESTYCJI** : Borowska 213 Wrocław  
**INWESTOR** : Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
**ADRES INWESTORA** : ul.Borowska 213  
**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : DUO  
**DATA OPRACOWANIA** : 05.2020r

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **0.00 zł**

---

**Słownie:** zero i 00/100 zł

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**05.2020r**

**Data zatwierdzenia**

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Roboty malarskie - Klinika Nefrologii</b>							
1	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża sufitów oczyszczenie i zmycie ,podszpachlowanie nierówności-- sufity		m <sup>2</sup>	1652.13	0.00	0.00
2	<b>KNR K-04 0201-05</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-sufity		m <sup>2</sup>	1652.13	0.00	0.00
3	<b>KNR-W 4-01 1216-01 analogia</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	1846.85	0.00	0.00
4	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie, podszpachlowanie nierówności-ściany		m <sup>2</sup>	4651.29	0.00	0.00
5	<b>KNR K-04 0201-05</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farby bezemisyjne, antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie przeznaczone dla służby zdrowia)-ściany		m <sup>2</sup>	4648.29	0.00	0.00
6	<b>KNR-W 2-02 1022-03</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone Wymiana skrzydeł drzwiowych do łazienek i w-c (szt 28) - bez wymiany ościeżnic		m <sup>2</sup>	45	0.00	0.00
7	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - farby bezemisyjne, przeznaczone dla służby zdrowia		m <sup>2</sup>	424.2	0.00	0.00
8	<b>KNR 2-02 1514-02</b>	Tapetowanie ścian / na gotowym podłożu / okładziną ścienną PCV do pom. mokrych i WC, z przygotowaniem i zagruntowaniem klejem powierzchni ścian i okładzin		m <sup>2</sup>	5.75	0.00	0.00
9	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -ściany		m <sup>2</sup>	5.75	0.00	0.00
10	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
11	<b>KNR-W 3 0809-01</b>	Wyrównywanie podłoża < po rozbiórce wykładzin posadzkowych -zeszlifowanie kleju >		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
12	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
13	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchni poziome		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
14	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
16	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m <sup>2</sup>	193.88	0.00	0.00
17	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	2.43	0.00	0.00
18	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	2.43	0.00	0.00
19		Koszt utylizacji		m <sup>3</sup>	2.43	0.00	0.00
20	<b>KNR-W 2-02 1125-05 analiza indywidualna</b>	Narożnik ochronny f-my Acrovyn - wymiana narożników w kolorze jak pozostałe zabezpieczenia		m	36.4	0.00	0.00
21	<b>KNR-W 2-02 0318-01 analiza indywidualna</b>	Wymiana uszczelniania silikonem połączenia brodzików , oblicowania ścian		m	461.56	0.00	0.00
22	<b>kalkulacja własna</b>	Wymiana blatu kuchennego		m	3.054	0.00	0.00
23	<b>kalkulacja własna</b>	Klimatyzacja - Instalacja klimatyzacji , montaż klimatyzatora,instalacja chłodnicza i odprowadzenia skroplin		szt	1	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł