

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**NAZWA INWESTYCJI** : Klinika urologii i Onkologii Urologicznej - wymiana tarketu  
**ADRES INWESTYCJI** : Borowska 213 Wrocław  
**INWESTOR** : Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
**ADRES INWESTORA** : ul.Borowska 213  
**BRANŻA** : Budowlana

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE** : DUO  
**DATA OPRACOWANIA** : 05.2020

---

**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : **0.00 zł**

---

**Słownie:** zero i 00/100 zł

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**05.2020**

**Data zatwierdzenia**

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Klinika urologii i Onkologii Urologicznej - wymiana tarketu</b>							
1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
2	<b>KNNR-W 3 0809-01 analiza indywidualna</b>	Wyrównywanie podłogi < po rozbiórce wykładzin posadzkowych - zeszlifowanie kleju >		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
3	<b>KNR K-04 0101-01</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
4	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
5	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm .wykładzina podłogowa z PCW rulonowa zgrzewalna antypoślizgowa- homogeniczna		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
6	<b>KNR-W 2-02 1123-04</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		m <sup>2</sup>	305.9	0.00	0.00
7	<b>KNR 4-01 0108-09</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	15.3	0.00	0.00
8	<b>KNR 4-01 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14		m <sup>3</sup>	15.3	0.00	0.00
9		Koszt utylizacji		m <sup>3</sup>	15.3	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł