
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS CoV2
ADRES INWESTYCJI: Skłodowskiej, Pasteura, Chałubińskiego - Wrocław
NAZWA INWESTORA: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: Borowska 213, 50-556 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 09.2020

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2					
1		Chalubińskiego 2-2a Klinika Endokrynologii i Diabetologii wieku Rozwojowego poz 14 w wykazie			
1	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		1,50 * (1,00 + 0,76)	m2	2,640	
				RAZEM	2,640
2	KNR-W 4-01 d.1 0335-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (wymiały i kolor płytek dostosowane do istniejących)	m2		
		2,00 * (1,00 + 0,76)	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
6	KNR AT-22 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.5	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
7	KNR 4-01 d.1 0819-11	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (wymiały i kolor płytek dostosowane do istniejących)	plyt.		
		6	plyt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	Sufit	2,84 * 4,94	m2	14,030	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				14,030	
	ściany	3,42 * 2 * (4,94 + 2,84) - 1,50 * 3,10 - 2,00 * (1,00 + 0,76)	m2	45,045	
		B (Suma częściowa)	m2	-----	
				45,045	
				RAZEM	59,075
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8 A	m2	14,030	
				RAZEM	14,030
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m2		
		poz.8 B	m2	45,045	
				RAZEM	45,045
11	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.8 A	m2	14,030	
				RAZEM	14,030
12	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		poz.8	m2	59,075	
				RAZEM	59,075
13	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.8 B	m2	45,045	
				RAZEM	45,045
14 d.1	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami przesuwными o szer 1,10m (do wys. 1,00 m wypełnienie panel metalowy, powyżej szklenie szybą bezpieczną)	m2		
		2,85 * 3,42	m2	9,747	
				RAZEM	9,747
15 d.1	cena zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla nowej umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu- wykonanie podejść dopływowych i odpływowych)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	analiza indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia do nowego podziału pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Składowskiej -Klinika Pediatrii ,Gastroenterologii i Żywienia (poz18 w wykazie)			
20 d.2	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1. analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		2,50 * 1,44 - 1,20 * 2,05	m2	1,140	
				RAZEM	1,140
21 d.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm dostosowane istniejących drzwi	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
22 d.2	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.20 * 2	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
23 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.22	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
24 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,44 - 1,10) * 2 * 0,10	m2	0,068	
				RAZEM	0,068
25 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.24	m2	0,068	
				RAZEM	0,068
26 d.2	analiza indywidualna	Doprowadzenie wentylacji (wentylator montowany w oknie z podłączeniem do instalacji elektrycznej , ewentualnie przedłużenie istniejącej wentylacji z łazienki)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.2 w wykazie -przyziemie ścianki śluzy)			
27 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami o szer 1,60m z antypanikiem	m2		
		2,10 * 2,40	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
28 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 60 z drzwiami o szer 1,60m z antypanikiem Pianka montażowa poliuretanowa ogniotrwała do stosowania w ścianach przeciwpożarowych	m2		
		2,10 * 2,40	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
29 d.3		Wypełnienie (uszczelnienie)przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem konstrukcyjnym 0,8 x 2,40m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.2 w wykazie -parter ścianki śluzy)			
30 d.4	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami o szer 1,60m z antypanikiem	m2		
		2,50 * 2,97 * 2	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
31 d.4	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 ścianka ponad ścianką aluminiową górą dopasowanie do łuku stropu	m2		
		(4,47 - 2,50) * 2,97 * 2	m2	11,702	
				RAZEM	11,702
32 d.4	analiza indywidualna	Uszczelnienie drzwi wahadłowych o wym. 4,24x3,39	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1. analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
	gab. prof+ łazienka	4,32 * 1,70 - 2,05 * 1,20	m2	4,884	
				RAZEM	4,884
34 d.4	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm dostosowane istniejących drzwi	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.34 * 2	m2	4,510	
				RAZEM	4,510
36 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.35	m2	4,510	
				RAZEM	4,510
37 d.4	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		(1,70 - 1,10) * 2 * 0,10	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
38 d.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.37	m2	0,120	
				RAZEM	0,120
5		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.2 w wykazie - piętro ścianki śluzy)			
39 d.5	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami o szer 1,60m	m2		
		2,50 * 2,96 * 2	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
40 d.5	KNR AT-12 0103-01 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.ścianka ponad ścianką aluminiową górą dopasowanie do łuku stropu	m2		
		(3,73 - 2,50) * 2,97 * 2	m2	7,306	
				RAZEM	7,306
41 d.5	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe EI 60 z drzwiami z antypanikiem Pianka montażowa poliuretanowa ogniotrwała do stosowania w ścianach przeciwpożarowych	m2		
		3,31 * 1,52	m2	5,031	
				RAZEM	5,031
42 d.5	analiza indywidualna	Doprowadzenie wentylacji (wentylator montowany w oknie z podłączeniem do instalacji elektrycznej lub podłączenie do istniejącego przewodu wentylacyjnego)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	analiza indywidualna	Uszczelnienie drzwi drewnianych -ścianka z drzwiami o wym. 3,73*2,86	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy nr. 22.3 w wykazie - Przyziemie korytarz- posadzki			
44 d.6	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
	korytarz	9,15 * 2,04 + 3,20 * 2,79 + 19,39 * 2,69 + 3,59 * 3,77 + 2,82 * 2,35 + 24,25 * 2,57 + 1,00 * 0,60 * 5 A (Suma częściowa)	m2	165,237	
	cokoliki	0,16 * 2 * (9,15 + 2,04 + 3,20 + 2,79 + 19,39 + 2,79 + 3,59 + 3,77 + 2,82 + 2,35 + 24,25 + 2,57 + 0,60 * 5)	m2	26,147	
				165,237	

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (Suma częściowa)	m2	----- 26,147	
				RAZEM	191,384
45 d.6	KNR-W 4-02 0217-06 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.6	KNR K-01 0103-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
		poz.44 A	m2	165,237	
				RAZEM	165,237
47 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
		poz.44 A	m2	165,237	
				RAZEM	165,237
48 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.44 A	m2	165,237	
				RAZEM	165,237
49 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarket z cokolikami 10,cm wywiniętymi i na ścianę	m2		
		poz.44	m2	191,384	
				RAZEM	191,384
50 d.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.44	m2	191,384	
				RAZEM	191,384
51 d.6	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		poz.44 * 0,03 * 1,40	m3	8,038	
				RAZEM	8,038
52 d.6	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.51	m3	8,038	
				RAZEM	8,038
7		Chałużyńskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.6 w wykazie - Przyziemie korytarz roboty malarskie)			
53 d.7	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		2,10 * 2 * (9,15 + 2,04 + 3,20 + 2,79 + 19,39 + 2,79 + 3,59 + 3,77 + 2,82 + 2,35 + 24,25 + 2,57 + 0,60 * 5)	m2	343,182	
				RAZEM	343,182
54 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.53	m2	343,182	
				RAZEM	343,182
55 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.53	m2	343,182	
				RAZEM	343,182
56 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża- powierzchnie pionowe	m2		

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.53	m2	343,182	
				RAZEM	343,182
57 d.7	KNR 2-02 1514-02	Pasy odbojowe na ścianach z wykładziny ściennej typu Tarket 2x15 cm	m2		
		2 * 0,15 * 2 * (9,15 + 2,04 + 3,20 + 2,79 + 19,39 + 2,79 + 3,59 + 3,77 + 2,82 + 2,35 + 24,25 + 2,57 + 0,60 * 5)	m2	49,026	
				RAZEM	49,026
8		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.12 w wykazie - monitoring)			
58 d.8	analiza indywidualna	System monitoringu wizyjnego (6 kamer IP z promiennikiem, rejestrator 8 kanałowy, kable i robocizna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.8	analiza indywidualna	System kontroli dostępu 6 drzwi kontrola jednostronna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz 22.17 w wykazie)			
60 d.9	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami na gałkoklamki	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10		Chałubińskiego 3 - I Klinika Ginekologii i Położnictwa -Oddział Kliniczny Ginekologiczno - Położniczy (poz nr. 22.18 w wykazie - kabiny prysznicowe dla pracowników na II piętrze)			
61 d.10	KNR 0-35 0124-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, kwadratowe- Demontaż	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.10	KNR-W 4-02 0141-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii natrysku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63 d.10	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Brodziki natryskowe- Demontaż	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
64 d.10	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m2		
		0,40 * (0,90 * 3 + 2,60)	m2	2,120	
				RAZEM	2,120
65 d.10	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku	m3		
		poz.64 * 0,10 * 1,40	m3	0,297	
				RAZEM	0,297
66 d.10	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.65	m3	0,297	
				RAZEM	0,297
67 d.10	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju płytki i kształtki ceramiczne podłogowe wymiary i kolor dostosowane do istniejących	m2		
		1,00 * 2,70	m2	2,700	

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,700
68 d.10	KNR-W 4-01 0821-04	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 20x25 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu płytki ściennie 0,20*0,25 cm kolor jak pozostałe płytki	m2		
		0,45 * 2,70	m2	1,215	
				RAZEM	1,215
69 d.10	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego, nieprzeziernymi kabina natryskowa czterościenne kwadratowa wolnostojąca z brodzikiem ze wzmocnionego akrylu , z baterią, z szybami nieprzeziernymi	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.10	KNR 2-15 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia wężyk łączący kabinę z instalacją wody dł 1 m	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
71 d.10	KNR 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
72 d.10	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	Sufit	5,04 * 2,59 + 1,03 * 0,80 A (Suma częściowa)	m2	13,878	
	ściany	0,89 * 2 * (6,04 + 2,59 + 0,80) B (Suma częściowa)	m2	16,785	
				RAZEM	30,663
73 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.72	m2	30,663	
				RAZEM	30,663
74 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.72 A	m2	13,878	
				RAZEM	13,878
75 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.72 B	m2	16,785	
				RAZEM	16,785
76 d.10	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m2		
	Skrzydło	2,20 * 1,10	m2	2,420	
	ościeżnica	0,75 * (2 * 2,20 + 1,10)	m2	4,125	
				RAZEM	6,545
77 d.10	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych farba bezemisyjna z atestem dla służby zdrowia	m2		
		0,60 * 0,15 * 20 * 2 + 0,60 * 0,15 * 7 * 3	m2	5,490	
				RAZEM	5,490
78 d.10	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm farba a bezemisyjna z atestem dla służby zdrowia	m		

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 * 1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.10	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		1,42 * 1,23 + 0,71 * 1,34	m2	2,698	
				RAZEM	2,698
80 d.10	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.10	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11		Składowskiej 66-68 Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Klinika Geriatrii (poz. nr. 24 w wykazie)			
82 d.11	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami o szer 1,10m (do wys. 1,00 m wypełnienie panel metalowy, powyżej szklenie szybą bezpieczną)	m2		
		3,63 * 2,17	m2	7,877	
				RAZEM	7,877
83 d.11	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.Zabudowa przestrzeni między stropem podwieszonym a stropem konstrukcyjnym	m2		
		(5,05 - 3,63) * 2,17	m2	3,081	
				RAZEM	3,081
84 d.11	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m2		
		5,35 * (2,40 + 3,00) - 2,05 * 1,10	m2	26,635	
				RAZEM	26,635
85 d.11	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 100,00 cm dostosowane istniejących drzwi	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
86 d.11	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.85 * 2 * 2	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
87 d.11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.86	m2	9,020	
				RAZEM	9,020
88 d.11	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		0,10 * (2,40 + 3,00 - 1,10) * 2	m2	0,860	
				RAZEM	0,860

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.11	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących poz.88	m		
			m	0,860	
				RAZEM	0,860
90 d.11	KNR-W 4-01 0409-01 analogia	Wycięcie otworów drzwiowych w ścianach z płyt g-k	m		
		2,10 * 2 + 1,00	m	5,200	
				RAZEM	5,200
91 d.11	KNR AT-43 0119-03 z.o. 4.2.	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.11	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA szer 0,90 m ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 90 cm	m2		
		2,05 * 1,00	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
93 d.11	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA wymiana ościeżnic i skrzydeł pełnych na skrzydła oszklone ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 100,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10 * 3	m2	6,765	
				RAZEM	6,765
94 d.11	cena zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla nowej umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu tj przebicie otworu w ścianie , wykonanie podejść dopływowych i odpływowych, instalacje prowadzić po ścianie łazienki)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.11	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
96 d.11	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.11	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.11	analiza indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej i oświetlenia do nowego podziału pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.11	analiza indywidualna	System monitoringu-4 kamery, rejestrator 8 kanałowy, interkom dla pacjentów, monitor oraz kontrola dostępu na nowo projektowanym wejściu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Pasteura 10 Klinika Psychiatrii (poz 25 w wykazie)			
100 d.12	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1. analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		3,30 * 1,74 - 1,20 * 2,05	m2	3,282	
				RAZEM	3,282
101 d.12	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm dostosowane istniejących drzwi	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
102 d.12	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.100 * 2	m2	6,564	
				RAZEM	6,564
103 d.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.102	m2	6,564	
				RAZEM	6,564
104 d.12	KNR 0-12II 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(1,74 - 1,10) * 2	m	1,280	
				RAZEM	1,280
105 d.12	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą(kolor płytek dostosowany do istniejących	m		
		poz.104	m	1,280	
				RAZEM	1,280
13		Chałubińskiego 1 -Klinika Dermatologii , Wenerologii i Alergologii (poz29w wykazie)			
106 d.13	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami o szer 1,00m	m2		
		2,50 * 2,23	m2	5,575	
				RAZEM	5,575
107 d.13	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1. analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		(4,05 - 2,50) * 2,23	m2	3,457	
				RAZEM	3,457
108 d.13	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.107 * 2	m2	6,914	
				RAZEM	6,914
109 d.13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.108	m2	6,914	
				RAZEM	6,914

Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.13	analiza indywidualna	Doprowadzenie wentylacji (przedłużenie istniejącej wentylacji z łazienki)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.13	cena zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla nowej umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu tj przebicie otworu w ścianie , wykonanie podejść dopływowych i odpływowych, instalacje prowadzić po ścianie łazienki)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.13	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
113 d.13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.13	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Prace nie ujęte w wykazie , dotyczące wszystkich klinik			
115 d.14	analiza indywidualna	Prace projektowe, uzgodnienia z rzeczoznawcą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (opoz 35 w wykazie)			
116 d.15	analiza indywidualna	Montaż drzwi pcv w ścinie g-k , demontaż okna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.15	analiza indywidualna	dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000