

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS CoV2  
ADRES INWESTYCJI: Borowska 213 - Wrocław  
NAZWA INWESTORA: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA: Borowska 213, 50-556 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 09.2020

---

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2</b>					
1		<b>Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej (poz. 1 wykazu)</b>			
1 d.1	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,13 * 2,55 - 1,20 * 2,05	m2	5,522	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,522</b>
2 d.1	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,255</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz. 1 * 2	m2	11,044	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,044</b>
4 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.3	m2	11,044	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,044</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (2,55 - 1,100) * 2	m2	0,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,290</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.5	m2	0,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,290</b>
7 d.1		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8 d.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra w przebieralni brudnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.1	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.20	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
10 d.1	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki (poz. 2 wykazu)</b>			
11 d.2	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1. analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,13 * 1,43 - 1,20 * 2,05	m2	2,016	
		3,13 * 1,90 - 1,20 * 2,05	m2	3,487	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,503</b>
12 d.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10 * 2	m2	4,510	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,510</b>
13 d.2	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.11 * 2	m2	11,006	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,006</b>
14 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.13	m2	11,006	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,006</b>
15 d.2	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzy sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * 2 * (1,43 + 1,90 - 1,100 * 2) * 2	m2	0,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,452</b>
16 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.15	m2	0,452	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,452</b>
17 d.2		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.2	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.20	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
19 d.2	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
20 d.2	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Klinika Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej ( poz. 3 wykazu)</b>			
21 d.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami 110 cm -podział i kolor jak pozostałe ścianki w korytarzu	m2		
		2,50 * 3,00	m2	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
22 d.3	analiza indywidualna	Uszczelnienie przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23 d.3		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24 d.3	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.20	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
25 d.3	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
26 d.3	cena zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla nowej umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu tj przebicie otworu w ścianie , wykonanie podejść dopływowych i odpływowych )	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
28 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.3	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Klinika Chirurgij Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej ( poz.4 wykazu)</b>			
30 d.4	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,30 * 2,55 - 1,20 * 2,05	m2	5,955	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,955</b>
31 d.4	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,255</b>
32 d.4	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.30 * 2	m2	11,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,910</b>

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.32	m2	11,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,910</b>
34 d.4	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * 2 * (2,55 - 1,10) * 2	m2	0,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,580</b>
35 d.4	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.34	m2	0,580	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,580</b>
36 d.4	analiza indywidualna	Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37 d.4	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.20	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
38 d.4	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,672</b>
<b>5</b>		<b>Klinika Otolaryngologii , Chirurgii Głowy i Szyi -( poz nr.5 wykazu)</b>			
39 d.5	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41 d.5	KNR 9-29 0104-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		2,50 * 1,88	m2	4,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,700</b>
42 d.5	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 z poz16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu gruz budowlany	m3		
		poz.41 * 0,15 * 1,40	m3	0,987	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,987</b>
43 d.5	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m2		
		1,05 * 2,50	m2	2,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,625</b>
44 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (wymiały i kolor płytek dostosowane do istniejących)	m2		
		2,00 * 1,10 * 2	m2	4,400	

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,400
45 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	pom.3.70	8,30	m2	8,300	
	pom.3.71	4,20	m2	4,200	
		A (Suma częściowa)	m2	-----	
				12,500	
	pom.3.70	0,50 * 2 * (3,48 + 2,54 + 2,31 + 1,37)	m2	9,700	
	pom.3.71	0,50 * 2 * (1,88 + 2,54)	m2	4,420	
		B (Suma częściowa)	m2	-----	
				14,120	
				RAZEM	26,620
46 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne atybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.45	m2	26,620	
				RAZEM	26,620
47 d.5	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 0,90 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
48 d.5		Dostosowanie instalacji wod-kan do innego usytuowania urządzeń- natryski2 szt w-c 1 szt, uzupełnienie płytek ściennych i posadzkowych(rozmiar płytek i kolor dostosowane do płytek istniejących)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	KNR 2-15 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego100x100 - budynki służby zdrowia brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego wzmocniony akryl	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-05 KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu muszli ustępowej na elemencie montażowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>Klinika Chirurgii Serca , Klinika Kardiologii (poz.7 w wykazie)??????a</b>			
51 d.6	analiza indywidualna	Wykonanie instalacji montaż kamery w sali nr.10 - z podglądem w sali nr.14 i ladzie pielęgniarskiej, i doprowadzenie łącza telefonicznego do sali nr.10	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>7</b>		<b>Klinika Chorób Serca ( poz.8 wykazu)</b>			
52 d.7	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami -podział i kolor jak pozostałe ścianki w korytarzu	m2		
		3,05 * 2,40	m2	7,320	
				RAZEM	7,320
53 d.7	analiza indywidualna	Uszczelnienie przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>Klinika Neurochirurgii (poz. 10 wykazu)</b>			
54 d.8	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,30 * 2,55 - 1,20 * 2,05	m2	5,955	
				RAZEM	<b>5,955</b>
55 d.8	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	<b>2,255</b>
56 d.8	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.54 * 2	m2	11,910	
				RAZEM	<b>11,910</b>
57 d.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.56	m2	11,910	
				RAZEM	<b>11,910</b>
58 d.8	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (2,55 - 1,10) * 2	m2	0,290	
				RAZEM	<b>0,290</b>
59 d.8	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.58	m2	0,290	
				RAZEM	<b>0,290</b>
60 d.8		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
61 d.8	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
62 d.8	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.63	m2	0,672	
				RAZEM	<b>0,672</b>
63 d.8	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				RAZEM	<b>0,672</b>
<b>9</b>		<b>Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (poz. 11 wykazu)</b>			
64 d.9	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,30 * (3,10 * 1,50) - 1,20 * 2,05	m2	12,885	
				RAZEM	<b>12,885</b>

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.9	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
66 d.9	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.64 * 2	m2	25,770	
				RAZEM	25,770
67 d.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.66	m2	25,770	
				RAZEM	25,770
68 d.9	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (3,10 + 1,50 - 1,10) * 2	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
69 d.9	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.68	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
70 d.9	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.71	m2	0,336	
				RAZEM	0,336
71 d.9	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 1	m2	0,336	
				RAZEM	0,336
72 d.9		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.9		Dostosowanie instalacji i oświetlenia do nowego podziału pomieszczeń (przesunięcie 1 lampy , dołożenie drugiej , wyłącznik światła - lampy modułowe montowane w sufitach podwieszanych 60*60 cm)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>10</b>		<b>KlinikaUrologii Onkologii Urologicznej (poz. 12 wykazu)</b>			
74 d.10	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,30 * 2,55 - 1,20 * 2,05	m2	5,955	
				RAZEM	5,955
75 d.10	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		



## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
76 d.10	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.74 * 2	m2	11,910	
				RAZEM	11,910
77 d.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.76	m2	11,910	
				RAZEM	11,910
78 d.10	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (2,55 - 1,10) * 2	m2	0,290	
				RAZEM	0,290
79 d.10	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.78	m2	0,290	
				RAZEM	0,290
80 d.10	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.81	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
81 d.10	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
82 d.10		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.10		Dostosowanie instalacji i oświetlenia do nowego podziału pomieszczeń (przesunięcie 1 lampy , dołożenie drugiej , wyłącznik światła - lampy modułowe montowane w sufitach podwieszanych 60*60 cm)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>11</b>		<b>Klinika Nefrologii Pediatricznej -Pediatriczna Stacja DIALIZj (poz. 15 wykazu)</b>			
84 d.11	KNR AT-12 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m2		
	przedsionek	3,10 * (1,40 + 1,50) - 1,00 * 2,05	m2	6,940	
				RAZEM	6,940
85 d.11	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone osadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 90,00 cm	m2		
		2,05 * 1,00	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
86 d.11	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.84 * 2	m2	13,880	
				RAZEM	13,880

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.86	m2	13,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,880</b>
88 d.11	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (1,40 + 1,50 - 1,10) * 2	m2	0,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,360</b>
89 d.11	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.88	m2	0,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,360</b>
90 d.11		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1 + 1	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
91 d.11	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami -podział i kolor jak pozostałe ścianki w korytarzu	m2		
		2,53 * 3,02	m2	7,641	
	sluza obok pom. 2.14	2,51 * 3,01	m2	7,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,196</b>
92 d.11	analiza indywidualna	Uszczelnienie przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>12</b>		<b>Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej (poz. 16 wykazu)</b>			
93 d.12		Podjazd dla wózków inwalidzkich			
		1		1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
94 d.12	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,46 * 2,57 - 1,20 * 2,05	m2	6,432	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,432</b>
95 d.12	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone osadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,255</b>
96 d.12	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.94 * 2	m2	12,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,864</b>

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.96	m2	12,864	
				RAZEM	12,864
98 d.12	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (2,57 - 1,100) * 2	m2	0,294	
				RAZEM	0,294
99 d.12	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.98	m2	0,294	
				RAZEM	0,294
100 d.12		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.12	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.102	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
102 d.12	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
<b>13</b>		<b>II Klinika Ginekologii i Położnictwa (poz. 20 wykazu)</b>			
103 d.13	cena zakładowa	Oklejenie szyb folią mleczną w ścianie aluminiowej	m2		
	A4/5	0,98 * 0,81 + 0,98 * 0,90 + 0,81 * 0,81 + 0,81 * 0,90	m2	3,061	
	A4/6	0,95 * 0,94 + 0,95 * 0,76 + 0,95 * 0,94 + 0,95 * 0,76	m2	3,230	
				RAZEM	6,291
104 d.13	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
	sala 4.41	(2,55 - 2,10) * 1,20	m2	0,540	
	sala 4.39	(2,55 - 2,10) * 1,20	m2	0,540	
	sala 4.33	3,13 * 2,77 - 2,05 * 1,60	m2	5,390	
	sala 4.70	3,13 * (1,60 + 1,60) - 2,05 * 1,20	m2	7,556	
				RAZEM	14,026
105 d.13	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		2,00 * 1,10 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
106 d.13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z szybą szer 1,50 m	m2		
		poz.105	m2	4,400	
				RAZEM	4,400

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.13	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 150,00 cm (110+40cm)	m2		
		2,00 * 1,50	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
108 d.13	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm	m2		
	sala 4.70	2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
109 d.13	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.104 * 2	m2	28,052	
				RAZEM	28,052
110 d.13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.109	m2	28,052	
				RAZEM	28,052
111 d.13	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
	sala 4.70	0,10 * (1,19 + 2,10 - 1,10 * 2) * 2 0,10 * (1,60 + 1,60) * 2	m2 m2	0,218 0,640	
				RAZEM	0,858
112 d.13	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.111	m2	0,858	
				RAZEM	0,858
113 d.13		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.13	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami szyby mleczne, podział jak ścianka istniejąca	m2		
		2,63 * 2,78	m2	7,311	
				RAZEM	7,311
115 d.13	analiza indywidualna	Uszczelnienie przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>14</b>		<b>Klinika Chorób Wewnętrznych , Zawodowych , Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii (poz. 23 w wykazie)</b>			
116 d.14	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
	Sala 11	0,80*0,50			
	Sala 12	0,80 * 0,50 * 2	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
117 d.14	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		poz.116	m2	0,800	

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,800
118 d.14	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydeł pełnych na skrzydła z szybą - jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne( szer 110 cm ) z szybą	m2		
	sala 4.41	2,00 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
<b>15</b>		<b>Klinika Neurologii j (poz 27 w wykazie)</b>			
119 d.15	analiza indywidualna	Instalacja kamery z podłączeniem do istniejącego systemu monitoringu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>16</b>		<b>Szpitalny Oddział Ratunkowy (poz 31 wykazu)</b>			
120 d.16		Przedzielenie sali- Płyta pleksi na konstrukcji metalowej z uszczelnieniem styku ściana, sufit, podłoga a konstrukcją ścianki z pleksi	m2		
		3,00 * 3,00 * 3	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
<b>17</b>		<b>Oddział Onkologii (poz.36 wykazu)</b>			
121 d.17	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami 110 cm -podział i kolor jak pozostałe ścianki w korytarzu	m2		
		3,00 * 2,20	m2	6,600	
		2,60 * 2,20	m2	5,720	
				RAZEM	12,320
122 d.17	analiza indywidualna	Uszczelnienie przestrzeni między sufitem podwieszonym a stropem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.17	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100	m2		
	sala 6.6	3,00 * 1,20 * 3 - 1,20 * 2,05	m2	8,340	
				RAZEM	8,340
124 d.17	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
125 d.17	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.123 * 2	m2	16,680	
				RAZEM	16,680
126 d.17	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz. 125	m2	16,680	
				RAZEM	16,680
127 d.17	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (3,60 - 1,10) * 2	m2	0,500	
				RAZEM	0,500

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.17	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.140	m2	0,290	
				RAZEM	0,290
129 d.17	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.127	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
130 d.17	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydeł pełnych na skrzydła z szybą - jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne( szer 110 cm ) z szybą	m2		
	sala 4.41	2,00 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
131 d.17		Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.17	cena zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla nowej umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu tj przebicie otworu w ścianie , wykonanie podejść dopływowych i odpływowych )	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.17	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
134 d.17	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.17	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>18</b>		<b>Klinika Gastroenterologii i Hepatologii (poz.37 wykazu)</b>			
136 d.18	KNR AT-12 0103-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Uwaga- ściankę wykonać do wys. stropu, na wys. 2,50m sufit podwieszony z płyt 60*60 cm	m2		
		3,46 * 2,55 - 1,20 * 2,05	m2	6,363	
				RAZEM	6,363
137 d.18	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone szer 110,00 cm z szybą	m2		
		2,05 * 1,10	m2	2,255	
				RAZEM	2,255
138 d.18	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		poz.136 * 2	m2	12,726	
				RAZEM	12,726

## Dostosowanie pomieszczeń w ramach zabezpieczeń SARS -CoV2

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.18	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia. Kolor jak ściany sąsiednie	m2		
		poz.138	m2	12,726	
				RAZEM	12,726
140 d.18	KNR-W 2-02 1123-02 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- uzupełnienie cokołów (kolor i wzór jak posadzki istniejące)	m2		
		0,10 * (2,55 - 1,100) * 2	m2	0,290	
				RAZEM	0,290
141 d.18	analiza indywidualna	Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.18	analiza indywidualna	Elektroniczną kata dostępu do gabinetu zabiegowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
143 d.18	KNR-W 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem i powierzchni do 0.5 m2 - plexi	m2		
		0,80 * 0,42 * 2	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
<b>19</b>		<b>Prace nie ujęte w wykazie , dotyczące wszystkich klinik</b>			
144 d.19	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		poz.143	m2	0,672	
				RAZEM	0,672
145 d.19	analiza indywidualna	Prace projektowe, uzgodnienia z rzeczoznawcą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.19	analiza indywidualna	dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poz.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000