

Przedmiar robót

Instalacje elektryczne

Data: 2019-12-21

Budowa: Przebudowa przegrody zewnętrznej pomieszczenia służącego do tymczasowego magazynowania odpadów medycznych w budynku "B" Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w celu dostosowania go do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Kody CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

Obiekt:

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213

Jednostka opracowująca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków

Kwota kosztorysu: 2 941,11 zł

Słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden 11/100 zł

Kosztorys opracowali:

Rafał Dąbrowski,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozdzielnie, WLZ, trasy kablowe, aparaty			
1.1 Element			
1.1.1 Montaż w istniejącej rozdzielnicy wyłącznika różnicowonadprądowego 4P AC 30mA C 16	1		kpl
1.1.2 Montaż w istniejącej rozdzielnicy stycznika instalacyjnego 3NO 230V 25A	1		kpl
1.1.3 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12·mm ² Cu, 20·mm ² Al YKYżo 5x2,5	8		m
1.1.4 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6·mm ² Cu, 12·mm ² Al - przewód HDGs3x1mm	10,000		m
1.1.5 KNR 508/211/1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył 6·mm ² Cu, 12·mm ² Al - Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	50,000		m
1.1.6 KNR 506/1602/2 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, manipulator zewnętrzny, moduły wejść/wyjść w obudowach, moduł sterujący-kontrolujący R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,000		szt
1.1.7 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego	1		pomiar