

Przedmiar robót

Przebudowa przegrody zewnętrznej pomieszczenia służącego do tymczasowego magazynowania odpadów medycznych w budynku "B" Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w celu dostosowania go do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Obiekt lub rodzaj robót: **BRANŻA SANITARNA**

Lokalizacja: **pomieszczenie na odpady, budynek "B", ul. Borowska 213
Działki ewid. nr 77/1, arkusz 14, obręb Gaj, Wrocław,
i nr 27/2, arkusz 13, obręb Gaj Wrocław**

Inwestor: **Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213**

Jednostka opracowująca kosztorys: **INSTAL-TECH MARCIN MARZEC UL. NOWOHUCKA 92A/15 30-728 KRAKÓW**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa przegrody zewnętrznej pomieszczenia służącego do tymczasowego magazynowania odpadów medycznych w budynku "B" Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w celu dostosowania go do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi		
1	Rozdział	Wewnętrzne instalacje		
1.1	Element	Instalacja kanalizacji sanitarnej		
1.1.1	KNR 402/216/2	Wymiana elementów wpustu ściekowego - wpust podłogowy okrągły DN50 ze szczelnym rusztem, kwasoodporny.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,00
1.2	Element	Instalacja odprowadzenia skroplin		
1.2.1	KNNR 4/104/1	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, Fi_wew. 25/32/40	m	15
1.2.2	KNR 505/804/4	Instalowanie koryt instalacyjnych wraz z montażem	m	15
1.2.3	Kalkulacja własna	Syfon instalacji odprowadzenia skroplin	kpl	1
1.3	Element	Instalacja klimatyzacji		
1.3.1	Kalkulacja własna	Jednostka zewnętrzna wraz z materiałami montażowymi Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 7,1 kW, Jednostka wewnętrzna ścienna Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż: 7,1 kW Czynnik chłodniczy, niezbędne akcesoria	kpl	1
1.3.2	ZKNR C-2.1 0601-0500	Wykucie fragmentu podłoża/ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,1*195	19,500000	
		RAZEM:	19,500000	m2 19,5
1.3.3	KNR 505/804/4	Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20	20,000000	
		20	20,000000	
		RAZEM:	40,000000	m 40
1.3.4	kalkulacja własna	Montaż uchwyty dla rurociągów fi 5-20 mm, max rozstaw = 1m.	kpl.	195
1.3.5	kalkulacja własna	Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 6,35	m	20
1.3.6	kalkulacja własna	Montaż rurociągów miedzianych miękkich w zwoju 12,7	m	20
1.3.7	KNR 916/215/1	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z kauczuku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,0
1.3.8	KNR 401/803/3	Uzupełnienie/zatynkowanie bruzd		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m2 4,0
1.3.9	KNRW 215/406/ 1 analogia	Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych	m	40