
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca
ADRES INWESTYCJI: Borowska 213, 50-556 Wrocław
NAZWA INWESTORA: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: Borowska 213, 50-556 Wrocław

DATA OPRACOWANIA: 09.2020

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca					
1		Pomieszczenie 1.40, budynek A, parter - zmiana funkcji przeznaczenie z Magazynu Sprzętu Medycznego na Pokój Badań			
1		Zakup montaż i uruchomienie klimatyzacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-15 d.1 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni-podejście pod umywalkę	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 d.1 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-15 d.1 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	cena d.1 zakładowa	Wykonanie instalacji wod-kan dla umywalki poprzez włączenie się do istniejącej umywalki w sąsiednim pomieszczeniu tj przebicie otworu w ścianie naprawa okładziny ściennej w sąsiednim pomieszczeniu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Wykonanie dwóch zestawów PEL (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45). Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.10 A	m2	6,869	
				RAZEM	6,869
10	KNR K-04 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	2,12 * 3,24 A (Suma częściowa)	m2	6,869	
	ściany	3,05 * 2 * (2,12 + 3,24) B (Suma częściowa)	m2	32,696	
				32,696	
				RAZEM	39,565

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.10 B - poz.7	m2	29,696	
				RAZEM	29,696
12 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
2		Pomieszczenie 1.54, budynek A, parter - zmiana funkcji przeznaczenia z Sali Chorych na Gabinet Zabiegowy			
13 d.2		Likwidacja paneli medycznych (gniazdo tlenu i powietrza w ścianie)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	5,29 * 3,48 A (Suma częściowa)	m2 m2	18,409 ----- 18,409	
	ściany	3,05 * 2 * (5,29 + 3,48) B (Suma częściowa)	m2 m2	53,497 ----- 53,497	
				RAZEM	71,906
15 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.10 A	m2	6,869	
				RAZEM	6,869
16 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.10 B - poz.7	m2	29,696	
				RAZEM	29,696
17 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
18 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie jednego zestawu PEL (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45). Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomieszczenie 1.41, budynek A, parter - zmiana funkcji przeznaczenia z Gabinetu Pielęgniarskiego na Salę Chorych			
19 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	4,96 * 3,62 A (Suma częściowa)	m2 m2	17,955 ----- 17,955	
	ściany	3,05 * 2 * (4,96 + 3,62)	m2	52,338	

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (Suma częściowa)	m2	----- 52,338	
				RAZEM	70,293
20 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.19 A	m2	17,955	
				RAZEM	17,955
21 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.19 B	m2	52,338	
				RAZEM	52,338
22 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,20	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
23 d.3	analiza indywidualna	doprowadzenie instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia) oraz montaż panelu medycznego uprzednio zdemontowanego z pomieszczenia 1.54 z doprowadzeniem do niego instalacji. Parametry panelu medycznego: przystosowany do gniazda SV-B, systemu przyzywowego Schrack Seconet, 2 gniazda dedykowane zasilania 230 V, gniazdo podstawowe 230 V, 2 gniazda sieci strukturalnej RJ45, 2 zaciski ekwipotencjalne, oświetlenie nocne, oświetlenie ogólne, oświetlenie pacjenta. Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3		Wykonanie dokumentacji powykonawczej gazów medycznych wraz z protokołami badań powykonawczych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pomieszczenie 1.5, budynek FA, parter - zmiana funkcji przeznaczenia z WC dla niepełnosprawnych na Pomieszczenie Techniczne (magazyn przechowywania czystych endoskopów wraz z myjnią			
25 d.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej i umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.4	KNR 4-01 0819-11	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (wymiar i kolor płytek dostosowane do istniejących)	plyt.		
		8	plyt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.4	KNR 4-01 0813-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza (wymiar i kolor płytek dostosowane do istniejących)	plyt.		
		4	plyt.	4,000	

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
30 d.4		Demontaż uchwytów dla niepełnosprawnych			
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.4	KNR AT-12 0103-03 z.o. 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		2,65 * 1,50	m2	3,975	
				RAZEM	3,975
32 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.31 * 2	m2	7,950	
				RAZEM	7,950
33 d.4	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.4		Zakup i montaż umywalki ze stali nierdzewnej na nóżkach wraz z kranem (stół zlewozmywakowy ze zlewem o wymiarach 50x80 cm i ociekaczem, o głębokości 20 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej, o podstawie lakierowanej proszkowo, wyposażony w stopki umożliwiające wypoziomowanie zlewu			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.4		Wykonanie podłączeń wod-kan (ciepła i zimna woda, odpływ) pod myjkę endoskopów			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4		Wykonanie czterech gniazd elektrycznych oraz jednego gniazda RJ45 Przynajmniej jedno gniazdo z zabezpieczeniem różnicowym 30 mA. Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.4	analiza indywidualna	Instalacja czujki, włączenie do SSP oraz wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	1,88 * 2,16	m2	4,061	
				RAZEM	4,061
40 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne, odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.39	m2	4,061	
				RAZEM	4,061

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Pomieszczenie 1.6, budynek FA, parter - zmiana funkcji przeznaczenia z WC pacjenta na Gabinet Analiz i Konsultacji Diagnostyki Obrazowej			
42 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej i umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.5	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.5	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.5	KNR 4-01 0819-11	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (wymiar i kolor płytek dostosowane do istniejących)	plyt.		
		10	plyt.	10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.5	KNR 4-01 0813-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza (wymiar i kolor płytek dostosowane do istniejących)	plyt.		
		8	plyt.	8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.5	analiza indywidualna	Wykonanie sześciu gniazd elektrycznych. Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.39	m2	4,061	
				RAZEM	4,061
50 d.5		Wykonanie dwóch gniazd PEL (1 PEL=2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45). Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.5	analiza indywidualna	Dostosowanie oświetlenia do funkcji biurowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.5	analiza indywidualna	Montaż czujki ppoż. oraz włączenie do SSP i wizualizacja w LCN	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5	analiza indywidualna	Zakup montaż i uruchomienie klimatyzacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
55 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.54	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
56 d.5	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.5		Usprawnienie mechanizmu otwierania okna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie 1.26, 1.27, 1.28, budynek A, parter - Sala Chorych z przedsionkiem, łazienką oraz osobnym WC (gruntowny remont zespołu pomieszczeń)			
58 d.6	analiza indywidualna	Zakup montaż i uruchomienie klimatyzacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.6	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii natryskowej i umywalkowej	szt.		
	1.26	1 + 3	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.6	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.6		Zakup i montaż nowego panelu medycznego (przystosowany do gniazda SV-B, systemu przyzywowego Schrack Seconet, 2 gniazda dedykowane zasilania 230 V, gniazdo podstawowe 230 V, 2 gniazda sieci strukturalnej RJ45, 2 zaciski ekwipotencjalne, oświetlenie nocne, oświetlenie ogólne, oświetlenie pacjenta). Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.6	KNR 2-02 1514-02 analiza indywidualna	Zerwanie okładziny ściennej Tarket	m2		
		$0,50 * 3,00 + 0,25 * (1,30 + 1,95 + 1,18 + 0,20 + 0,20 + 3,45)$	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
65 d.6	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
	1.26	$11,05 + 0,10 * (3,46 + 2 * 3,00 + 0,20 + 1,30)$	m2	12,146	
	komunikacja	$6,50 + 0,10 * (3,45 + 0,16 + 1,00 + 0,11 + 1,01 + 1,01)$	m2	7,174	
				RAZEM	19,320
66 d.6	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
	1.27	1,70	m2	1,700	
	1.28	2,90	m2	2,900	
				RAZEM	4,600
67 d.6	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
	1.26	$2,00 * (0,81 + 0,50)$	m2	2,620	
	1.27	$2,50 * (1,08 * 2 + 1,30 + 0,50)$	m2	9,900	
	1.28	$2,50 * (1,09 + 0,20 + 0,50 + 0,60 + 0,28 + 1,21 + 0,85)$	m2	11,825	
				RAZEM	24,345
68 d.6	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydeł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.6	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m2		
	1.26	19,80 A (Suma częściowa)	m2 m2	19,800 ----- 19,800	
	1.27	1,70	m2	1,700	
	1.28	2,90 B (Suma częściowa)	m2 m2	2,900 ----- 4,600	
				RAZEM	24,400
70 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.64 * 0,03 * 1,40	m3	0,150	
		poz.66 * 0,03 * 1,40	m3	0,193	
		poz.65 * 0,03 * 1,40	m3	0,811	
		poz.67 * 0,03 * 1,40	m3	1,022	
	inne	1,00	m3	1,000	
				RAZEM	3,176
71 d.6	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 kmz utylizacją gruzu gruz budowlany	m3		
		poz.70	m3	3,176	
				RAZEM	3,176
72 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
	sufity	poz.69	m2	24,400	
		poz.76	m2	56,882	
				RAZEM	81,282
73 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity	m2		
		poz.69	m2	24,400	
				RAZEM	24,400

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.6	KNR-W 2-02 2011-04 z.sz.5.2. 9930-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2	m2		
		poz.69 B	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
75 d.6	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.69 A	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
76 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m2		
	1.26	3,05 * (1,95 + 1,18 + 0,20 + 3,46 + 3,00 + 1,30 + 0,81)	m2	36,295	
	komunikacja	2,50 * (3,45 + 0,20 + 1,30 + 1,01 + 0,90 + 1,20)	m2	20,150	
	minus okno	-2,37 * 1,71	m2	-4,053	
	plus ościeża	0,20 * (2,37 * 2 + 1,71)	m2	1,290	
	minus drzwi	2 * 0,80 * 2,00	m2	3,200	
				RAZEM	56,882
77 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.76	m2	56,882	
				RAZEM	56,882
78 d.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem farby bezemisyjne antybakteryjne , odporne na mycie i szorowanie, przeznaczone dla obiektów służby zdrowia.	m2		
		poz.69	m2	24,400	
		poz.76	m2	56,882	
				RAZEM	81,282
79 d.6	ZKNR C-2 0311-05	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni pionowej	m2		
	1.28	2,50 * (1,09 + 0,20 + 0,50 + 0,60 + 0,28 + 1,21 + 0,85)	m2	11,825	
				RAZEM	11,825
80 d.6	ZKNR C-2 0311-07	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej	m		
	1.28	4 * 2,50	m	10,000	
				RAZEM	10,000
81 d.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.67	m2	24,345	
				RAZEM	24,345
82 d.6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.6	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek prysznicowych szkło hartowane gr 8 mm o wym 0,80*2,00	m2		
		0,41 * 2,00	m2	0,820	
				RAZEM	0,820
84 d.6	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi szklanych prysznicowych	szt		
		0,80 * 2,00	szt	1,600	
				RAZEM	1,600
85 d.6	KNR-W 4-01 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0,80 * 2,00 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.6	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe	m2		
		2,00 * 0,80 * 2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
87 d.6	analiza indywidualna	Ochrona ścian - odbojnice systemowe szer. 20 cm	kpl		
		3,00 + 1,30 + 1,95 + 1,18 + 0,20 + 0,20 + 3,45	kpl	11,280	
				RAZEM	11,280
88 d.6	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych	m2		
		2,37 * 1,71	m2	4,053	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	4,053
				RAZEM	0,000
89 d.6	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.69	m2		
			m2	24,400	
				RAZEM	24,400
90 d.6	ZKNR C-2 0311-04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających CL 51 na powierzchni poziomej	m2		
	1.28	2,90	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
91 d.6	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej	m		
		1,21 + 0,84 + 0,92 + 1,10 + 0,20	m	4,270	
				RAZEM	4,270
92 d.6	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
	1.27	1,70	m2	1,700	
	1.28	2,90	m2	2,900	
				RAZEM	4,600
93 d.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołami wywiniętymi na ścianę	m2		
	1.26	19,80 * 1,10	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
94 d.6	KNR-W 2-02 1123-04 analiza indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.93	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
95 d.6	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami farby bezemisyjne	m2		
		2,0 * 1,10	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
96 d.6	KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni-podejście	pode j.		
		1 + 3	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000

Dostosowanie pomieszczeń w Klinice Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.6	KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm - obiekty służby zdrowia lub uczelni	szt.		
		2 * 4 + 1	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
98 d.6	KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.6	KNR 2-15 0115-01 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
100 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
101 d.6	KNR-W 2-15 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
102 d.6	KNR 2-15 0115-05 z.sz.3.4. 9903-02	Baterie natryskowe e ściennie o śr. nom. 20 mm - budynki służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.6	KNR-W 2-15 0218-01	Odwodnienie liniowe 90 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.6	analiza indywidualna	Zakup i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - 2x poręcz umywalkowa prosta + uchwyt do w-c łukowy uchylny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.6	analiza indywidualna	Przeniesienie grzejnika drabinkowego w inne miejsce, wymiana kratki wentylacyjnej ściiennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.6	analiza indywidualna	Wymiana oświetlenia sufitowego, wymiana osprzętu elektrycznego (włączniki, gniazdka itp.). Należy opisać wszystkie gniazda nazwą obwodu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000